

公園緑地工事施工管理一覽表

平成17年10月

横浜市環境創造局

□公園緑地工事施工管理一覧表について

この公園緑地工事施工管理一覧表は、施工管理基準及び写真管理基準について、工種ごとに1枚のシートに併記して一覧にし、監督員と請負人との間で、主な管理項目の確認に用いるためのものです。

※各基準の説明・注意事項については元の基準書で確認してください。

※本一覧表と元の基準書と異なる場合には、基準書を優先してください。

【基準1】 公園緑地工事施工管理基準 平成17年10月版

【基準2】 公園緑地工事写真管理基準 平成17年10月版

□この施工管理一覧表の対応している範囲について

基準名	管理項目の対応
公園緑地工事施工管理基準	○ 出来高管理
	△ 品質管理（重要度Aの項目表示のみ記載しています。）
公園緑地工事写真管理基準	△ 着工前及び完成写真（全景）
	○ 着工前及び完成写真（工事目的物別）
	○ 出来高管理写真
	○ 施工管理写真
	○ 材料検査写真
	△ 品質管理写真
	× 安全管理写真
	× その他の写真

（ ○：対応 △：一部対応 ×：対応していません ）

□シート構成

レベル1（シート名）	レベル2	レベル3
基盤整備工事 20ページ	施設撤去工	構造物取壊し工・施設撤去工・施設移設工・伐採・抜開工・発生材処理工
	敷地造成工	表土保全工・掘削工・盛土工・法面整形工・地盤改良工・発生土場外処理工
	法面工	法面ネット工・法枠工・編柵工・植生工
	擁壁工	現場打擁壁工・プレキャスト擁壁工・コンクリートブロック工・緑化ブロック工・石積工
	カルバート工	現場打カルバート工・プレキャストカルバート工
植栽工 12ページ	植栽基盤工	土壌改良工・人口地盤工・透水層工
	植栽工	高木植栽工・中低木植栽工・地被植栽工・苗木植栽工・播種工・根囲い保護工・樹名板工・樹木養生工
	移植工	高木植栽工・中低木移植工・根囲い保護工・樹名板工・樹木養生工
	樹木整姿工	剪定・刈込工・発生材処理工
街路植栽工 3ページ	＊＊線植栽工	土壌改良工・高木植栽工・中低木植栽工・地被植栽工
設備工 28ページ	給水設備工	給水管路工・水栓類取付工・散水設備工・貯水槽工・循環装置工
	雨水排水設備工	側溝工・管渠工・集水枡・マンホール工・地下排水工・雨水浸透設備工
	汚水排水設備工	管渠工・汚水枡・マンホール工
	電気設備工	受変電設備工・電線管路工・照明設備工・放送設備工
園路広場整備工 16ページ	舗装工	舗装準備工・土系舗装工・木系舗装工・アスファルト系舗装工・コンクリート系舗装工・樹脂系舗装工・レンガ・タイル系舗装工・石材系舗装工・視覚障害者誘導用舗装工・区画線工
	縁石工	コンクリート系縁石工・レンガ系縁石工・石材系縁石工
	階段工	
	橋工	
	デッキ工	
施設整備工 24ページ	修景施設整備工	石工・添景物工・袖垣・垣根工・トレリス工・モニュメント工・池工・流れ工・滝工・壁泉工
	遊戯施設整備工	現場打遊具工・遊具組立設置工
	サービス施設整備工	ベンチ・テーブル工・水飲み工・洗い場工・サイン工・野外炉工・時計台工
	管理施設整備工	柵・門扉工・門柱工・車止め工・ごみ施設工
	建築施設組立設置工	四阿工・パーゴラ工・シェルター工・便所工・倉庫工・自転車置場工
施設改良工 1ページ	改修工	施設改修工・施設塗替工・補修工・浚渫工
グラウンド・コート 整備工 6ページ	グラウンド・コート舗装工	舗装準備工・舗装工・縁石工
	グラウンド・コート施設整備工	スコアボード工・バックネット工
全工種共通 5ページ	仮設工	工事用道路工・路面復工・土留め・仮締切工・水替工・土のう工・かご工・土木シート工・仮水路工・防護施設工・共通材料（土・コンクリート・鋼材など）

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目										
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備 考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単 位	出来形 測 定 箇所数	写 真			品 質 管 理		
					規模	規格値				撮影項目								撮影数					
										出来形	施工 状況								備 考				
基盤整備工	施設撤去工	構造物取壊し工	舗装切断工					着工前	◎							m							
								完了時	◎														
								施工状況		○												施工箇所ごとに1箇所	監督員と協議の上適宜簡略化できる。
			舗装版取壊し工					着工前	◎							m2							
								完了時	◎														
								施工状況		○												施工箇所ごとに1箇所	監督員と協議の上適宜簡略化できる。
			構造物取壊し工					着工前	◎							m3							
								完了時	◎														
								施工状況		○												施工箇所ごとに1箇所	監督員と協議の上適宜簡略化できる。
			石積取壊し工					着工前	◎							m2							
								完了時	◎														
								施工状況		○												施工箇所ごとに1箇所	監督員と協議の上適宜簡略化できる。

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目											
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備 考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形	写 真			品質 管理			
					規模	規格値				測 定 箇所数	撮影項目						撮影数							
										出来形	施工 状況							出来形	施工 状況	備 考				
基盤整備工	施設撤去工	施設撤去工	※※撤去工						着工前	◎						基								
									完了時	◎														
									施工状況		○	撤去する施設の うち代表的 な施設のみ	監督員と協議の 上適宜簡略化で きる。											
		施設移設工	※※移設工						着工前	◎						基								
									完了時	◎														
									施工状況 (撤去)		○	撤去工に準ず る	移設に伴う撤去 は施設撤去工に 又設置は各施設 の設置工に準ず る。											
									施工状況 (設置)		○													
	伐採・抜開工	伐採・抜根工							着工前	◎						m3								
									完了時	◎														
									出来形	○		代表的な1箇所	監督員と協議の 上適宜簡略化で きる。											
									施工状況		○													
		伐開工							着工前	◎						m3								
									完了時	◎														
									出来形	○		代表的な1箇所	監督員と協議の 上適宜簡略化で きる。											
									施工状況		○													

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目									
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備 考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単 位	出来形 測 定 箇所数	写 真			品 質 管 理	
					規模	規格値				撮影項目								撮影数				
										出来形	施工 状況								備 考			
基盤整備工	施設撤去工	発生材処理工	積込工					着工前	◎		運搬車5 台に 1 回					m3						
								完了時	◎													
								仮置状況		○												
								積込状況		○												
			運搬工				着工前	◎		運搬車5 台に1 回				m3								
							完了時	◎														
							発生材積載状況		○													
							処分先		○													
							積み卸し 状況		○													
			木チップ加工工				着工前	◎		仮置場、作業 状況ごとに代 表的な1箇所				m3								
							完了時	◎														
							仮置場		○													
							作業状況		○													

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目										
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写 真			品質 管理		
					規模	規格値				撮影項目								撮影数					
										出来形	施工 状況								備考				
基盤 整備 備工	敷地 造成 成工	表土 保全 全工	掘削 積込 工・掘削 工						着工前	◎													
									完了時	◎													
				基準高		± 50	40㎡に1箇所 (40㎡以下は2箇所) または1000㎡に1箇所 (1000㎡以下は2箇所)で測定する。	基準高は施工基面の 中央及びその両端を 測定する。ただし掘 削幅が5㎡以下で片勾 配の場合は両端の2箇 所とする。	基準高	○		40㎡に1箇所また は1000㎡に1箇所											
				幅：B		-100			幅	○													
											施工状況		◇	代表的な1箇所									
			積込 工・運搬 搬工																				
												着工前	◎										
												完了時	◎										
												施工状況		◇	代表的な1箇所								
		掘削 工	掘削 積込 土工・掘削																				

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目													
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測定 箇所数	写真			品質 管理					
					規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目		撮影数						
																		出来形	施工 状況			備考				
基盤整備工	敷地造成工	盛土工 ・ 締固め工 ・ 敷均し工	敷均し締固め工・敷均し工						着工前	◎				(施工) 現場密度または飽和度試験		m3										
									完了時	◎																
				基準高		± 50	40㎡に1箇所 (40㎡以下は2箇所) または1000㎡に1箇所(1000㎡以下は2箇所)で測定する	基準高は施工基面の中央及びその両端を測定する。ただし掘削幅が5m以下で片勾配の場合は両端の2箇所とする。	基準高	○		40㎡に1箇所または1000㎡に1箇所														
				幅：B		-100			幅	○																
				法長	≤5m	-100			法長	○																
					>5m	-2%																				
									1層ごとの締固め厚さ		△	代表的な1箇所	試験写真													
									締固め状況		△															
				積込工・運搬工	積込工・運搬工							着工前	◎							m3						
									完了時	◎																
									施工状況		△	代表的な1箇所														
		作業土工	作業残土積込工・作業土工運搬工							着工前	◎						m3									
									完了時	◎																
									仮置状況		△	代表的な1箇所														
									積込状況		△															
						</																				

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目															
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理							
					規模	規格値				撮影項目	撮影数																	
																		出来形	施工 状況	備考								
基盤 整備 工	敷地 造成 工	法面 整形 工	掘削 法面 整形 工						着工前	◎						m2												
				掘削法長	≤5m	-200	40㎡に1箇所 (40㎡以下は2箇所) または1000㎡に1箇 所(1000㎡以下は2 箇所)で測定する	基準高は施工基面の 中央及びその両端を 測定する。ただし掘 削幅が5㎡以下で片勾 配の場合は両端の2箇	掘削法長	○		40㎡に1箇所 または1000㎡に1 箇所																
					>5m	-4%				○																		
									施工状況		◇	代表的な1箇所																
				盛土 法面 整形 工						着工前	◎												m2					
					盛土法長	≤5m	-100	40㎡に1箇所 (40㎡以下は2箇所) または1000㎡に1箇 所(1000㎡以下は2 箇所)	基準高は施工基面の 中央及びその両端を 測定する。ただし掘 削幅が5㎡以下で片勾 配の場合は両端の2箇	盛土法長	○						40㎡に1箇所 または1000㎡に1 箇所											
						>5m	-2%				○																	
									施工状況		◇	代表的な1箇所																
			地盤 改良 工		安定 処理 工・ 石灰 混合 処理 工						着工前	◎			(材料) セメントの物理試験 石灰の品質試験 (施工) C B R 試験	m3												
						基準高		±40以 内	40㎡に1箇所 (40㎡以下は2箇所) または1000㎡に1箇 所(1000㎡以下は2 箇所)で測定する	基準高は施工基面 の中央及びその両 端を測定する。	基準高	○					それぞれの規格ご とに40㎡に1箇所ま たは1000㎡に1箇 所											
				幅				-50以 内			幅	○																
				厚さ			-45以 内			厚さ	○																	
									不良箇所状況		○	(各層ごとに)																
							1層ごとの安定処理厚 さ判断可能なもの		○																			
	発生 土場 外 処理 工	発生 土積 込工							着工前	◎								m3										
									完了時	◎																		
			仮置状況						○	運搬車両5 台に 1 回																		
				積込状況					○																			
			発生 土運 搬工						着工前	◎					m3													
									完了時	◎																		
				発生材積載状況						○	運搬車両5 台に 1 回																	
					処分先					○	処分先ごとに1 箇所																	
		積み卸し 状況							○																			

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目												
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理				
					規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目		撮影数					
																		出来形	施工 状況	備考					
基盤整備工	法面工	法面ネット工	法面ネット工						着工前	◎							m2								
									完了時	◎															
				法長	<10m	-100	40mに1箇所(40m以下は2箇所)で測定する。		法長	○		それぞれの規格ごとに40mに1箇所													
					≥10m	-200																			
				延長: L		-200	なし																		
									アンカー据付状況		○	それぞれの規格ごとに1箇所													
				法枠工	現場吹付法枠工						着工前	◎									m2				
											完了時	◎													
						法長	<10m	-100	40mに1箇所(40m以下は2箇所)で測定する。	曲線部は設計図書による	法長	○		それぞれの規格ごとに40mに1箇所											
	≥10m	-200																							
								裏込め厚	△		それぞれの規格ごとに法枠延長100mに1箇所														
	幅: a		-30			枠延長100mに1箇所枠延長100m以下のものは1施工箇所に2箇所	曲線部は設計図書による	幅	○																
	高さ: h		-30					高さ	○																
	吹付枠中心間隔: w		±100					吹付枠中心間隔	○																
								配筋間隔	△																
								金網の重ね	○																
								吹付厚	○																
	延長: L		-200			なし																			
								アンカー据付状況		◇	すべての規格のうち代表的な1箇所														
								法面清掃		◇															
								吹付け状況		◇															

写真管理項目 [◎: 必修 ◇: すべての規格のうち代表的な1箇所 ○: 撮影頻度による △: 状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目															
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形	写真			品質 管理							
					規模	規格値				測 定 箇所数	撮影項目						撮影数											
											出来形							施工 状況	備考									
基盤整備工	法面工	法枠工	現場打法枠工						着工前	◎						m2												
									完了時	◎																		
				法長	<10m	-100	40mに1箇所(40m以下は2箇所)で測定する。	曲線部は設計図書による	法長	○		それぞれの規格ごとに40mに1箇所																
					≥10m	-200																						
									裏込め厚	△			それぞれの規格ごとに法枠延長100mに1箇所															
				幅： a		-30	枠延長100mに1箇所枠延長100m以下のものは1施工箇所に2箇所	曲線部は設計図書による	幅	○																		
						高さ： h						-30					高さ	○										
				吹付枠中心間隔： w					± 100	吹付枠中心間隔		○																
									配筋間隔	△																		
				延長： L		-200	なし																					
									法面清掃				◇				すべての規格のうち代表的な1箇所											
									鉄筋組立状況				△															
									鉄筋の被り			△	それぞれの規格ごとに法枠延長100mに1箇所															
									コンクリート打設状況			○																
									コンクリート締固め状況			○																
									コンクリート養生状況			○																
			金属製法枠工			ブ レ キ ャ ス ト 法 枠 工						着工前	◎						m2									
												完了時	◎															
							法長	<10m	-100	40mに1箇所(40m以下は2箇所)で測定する。		法長	○		それぞれの規格ごとに40mに1箇所													
								≥10m	-200																			
							延長： L		-200	なし																		
												法面清掃			◇	すべての規格のうち代表的な1箇所												
												アンカー据付状況			△													
									コンクリート充填状況			○	それぞれの規格ごとに40mに1															

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目																		
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備 考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形	写真			品質 管理										
					規模	規格値				測 定 箇所数	撮影項目						撮影数														
											出来形							施工 状況	出来形	施工 状況		備 考									
基盤 整備 工	法面 工	編 柵 工	編 柵 工						着工前	◎							m2														
									完了時	◎																					
									法長	○									それぞれの規格ご とに40mに1箇所												
									高さ																						
									延長																						
									高さ：h		±30								40mに1箇所(40m 以下は2箇所)で 測定する。												
				延長：L		-200	なし																								
				植生 工	種子 吹付 工	種子 吹付 工							着工前	◎							m2										
													完了時	◎																	
													切土法長	<5m	-200								40mに1箇所(40m 以下は2箇所)で 測定する。								
	≥5m	法長の -4%																													
	盛土法長	<5m	-100																												
		≥5m	法長の -2%																												
	延長：L		-200										なし																		
																												法面清掃	◇	すべての規格のう ち代表的な1箇所	
																												網設置状況	◇		
																												吹付施工状況	◇		
																												発芽状況	△		
																												アンカー 据付状況	△		
																												材料の使用量	○		

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目																		
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理										
					規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形		施工 状況	備考								
基盤整備工	法面工	植生工	客土吹付工						着工前	◎			納品・空袋			m2															
									完了時	◎																					
				切土法長	<5m	-200	40㎡に1箇所(40m以下は2箇所)で測定する。		法長	○		それぞれの規格ごとに40㎡に1箇所																			
					≧5m	法長の-4%																									
				盛土法長	<5m	-100											○														
					≧5m	法長の-2%																									
									吹付厚	○																					
				延長：L		-200	なし		法面清掃 網設置状況 吹付施工状況 アンカー据付状況 材料の使用量		◇ ◇ ◇ △ ○	すべての規格のうち代表的な1箇所 それぞれの規格ごと																			
			厚層基材吹付工						着工前	◎							納品・空袋					m2									
									完了時	◎																					
				法長	<5m	-200	40㎡に1箇所(40m以下は2箇所)で測定する。		法長	○		それぞれの規格ごとに40㎡に1箇所																			
					≧5m	法長の-4%																									
				厚さ：t	<5cm	-10	施工面積200㎡に1箇所200㎡以下は1箇所2箇所に2箇所検査孔により測定する。	吹付厚	○																						
					≧5cm	-20																									
				延長：L		-200	なし		法面清掃 網設置状況 吹付施工状況 アンカー据付状況 材料の使用量		◇ ◇ ◇ △ ○	すべての規格のうち代表的な1箇所 それぞれの規格ごと																			

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目								
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備 考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形	写 真			品質 管理
					規模	規格値				測 定 箇所数	撮影項目						撮影数				
										出来形	施工 状況							出来形	施工 状況	備 考	
基盤 整備 工	法面 工	植生 工	植生 ネッ ト 工						着工前	◎			納品・空袋			m2					
									完了時	◎											
				切土法長	<5m	-200	40㎡に1箇所(40㎡ 以下は2箇所)で 測定する。		法長	○	それぞれの規格 ごとに40㎡に1 箇所										
					≧5m	法長の -4%															
				盛土法長	<5m	-100				○											
					≧5m	法長の -2%															
				延長：L		-200	なし														
			張 芝 工						着工前	◎			納品・空袋			m2					
									完了時	◎											
				切土法長	<5m	-200	40㎡に1箇所(40㎡ 以下は2箇所)で 測定する。		法長	○	それぞれの規格 ごとに40㎡に1 箇所										
					≧5m	法長の -4%															
				盛土法長	<5m	-100				○											
					≧5m	法長の -2%															
				延長：L		-200	なし														

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目											
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形	写真		品質 管理				
					規模	規格値				測 定 箇所数	撮影項目						撮影数							
											出来形						施工 状況	備考						
基盤整備工	法面工	植生工	筋芝工 種子帯工 人口張芝工 植生土のう工						着工前	◎						m2								
									完了時	◎														
				切土法長	<5m	-200	40㎡に1箇所(40m以下は2箇所)で測定する。		法長	○		それぞれの規格ごとに40㎡に1箇所												
					≧5m	法長の-4%																		
				盛土法長	<5m	-100											○							
					≧5m	法長の-2%																		
				延長：L		-200	なし																	
												法面締固状況	◇	すべての規格のうち代表的な1箇所										
												材料の使用量	○	それぞれの規格ごと	納品・空袋									

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目										
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理	
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目		撮影数		
				出来形	施工 状況			備考															
基盤 整備 工	擁壁 工	現場打擁壁工	重力式・もたれ式・逆丁式・L型・逆L型・U型擁壁工							着工前	◎												
										完了時	◎												
						基礎	幅		-50	40mに1箇所 (40m以下は2 箇所)で測定 する。ただし 断面の変 化点につい てはすべて 測定する。	構造図の寸法 表示箇所を測 定する。	基礎幅	○		それぞれの規 格ごとに40m に1箇所た だし基準高、高 さは断面の変 化点について 全数量								
				厚さ			-30	基礎厚さ	○														
				本体	基準高		±50	本体基準高	○														
					幅: a1		-20	天端幅	○														
					幅: a2		-30	底板幅	○														
					厚さ: t		-20	本体厚さ	○														
					高さ: h1	-2%以内 最大値-50	本体高さ	○															
					高さ: h2		-20	底板高さ	○														
					延長		-100																
									裏込厚			○											
									床掘状況	○													
									床付け・路床 転圧状況	○													
									砕石転圧状況	○													
									鉄筋組立状況	△													
									鉄筋の被り	△													
									コンクリート 打設状況	○													
									コンクリート 締固め状況	○													
									コンクリート 養生状況	○													
									水抜管設置状況	◇													
									目地設置状況	◇													
									埋戻状況	○													

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目									
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施 工 数 量	単 位	出来形 測 定 箇所数	写 真			品 質 管 理	
					規模	規格値				出来形	施 工 状 況							撮影項目	撮影数			
																				出来形		施 工 状 況
基盤整備工	擁壁工	現場打擁壁工	控壁式擁壁工						着工前	◎												
									完了時	◎												
				基礎	幅		-50	40mに1箇所 (40m以下は2 箇所)で測定 する。ただし 断面の变化 点について はすべて 測定する。	構造図の寸法 表示箇所を測 定する。	基礎幅	○		それぞれの規 格ごとに40m に1箇所ただ し基準高、高 さは断面の変 化点について 全数量									
					厚さ		-30			基礎厚さ	○											
				本体	基準高		± 50			本体基準高	○											
					幅: a1		-20			天端幅	○											
					幅: a2		-30			底板幅	○											
					厚さ: t		-20			本体厚さ	○											
					高さ: h1		-2%以内 最大値-50			本体高さ	○											
					高さ: h2		-20			底板高さ	○											
					延長		-100															
									裏込厚	○		それぞれの規 格ごとに40m に1箇所										
									床堀状況		○											
									床付け・路床 転圧状況		○											
									砕石転圧状況		○											
									鉄筋組立状況		△											
									鉄筋の被り		△											
									コンクリート 打設状況		○											
									コンクリート 締固め状況		○											
									コンクリート 養生状況		○											
									水抜管設置状況		◇											すべての規格のう ち代表的な1箇所
									目地設置状況		◇											
									埋戻状況		○											それぞれの規格ご とに40mに1箇所

写真管理項目 [◎: 必修 ◇: すべての規格のうち代表的な1箇所 ○: 撮影頻度による △: 状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目									
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目		撮影数	
				出来形	施工 状況			備考														
基盤整備工	擁壁工	プレキャスト擁壁工	プレキャスト型・逆T型擁壁工							着工前	◎						m					
										完了時	◎											
				基礎	幅		-50	40mに1箇所 (40m以下は2 箇所)で測定 する。ただし 断面の変 化点につい てはすべて 測定する。	構造図の寸 法表示箇所 を測定す る。	基礎幅	○		それぞれの規 格ごとに40m に1箇所									
					厚さ		-30			基礎厚さ	○											
				本体	基準高		±50			本体基準高	○											
					幅: a1		-20			天端幅	○											
					幅: a2		-30			底板幅	○											
					厚さ: t		-20			本体厚さ	○											
					高さ: h1		-2%以内 最大値-50			本体高さ	○											
					高さ: h2		-20			底板高さ	○											
					延長		-100															
										裏込厚	○									それぞれの規 格ごとに40m に1箇所		
								床掘状況		○												
								床付け・路床 転圧状況		○												
								砕石転圧状況		○												
								コンクリート 打設状況		△												
								コンクリート 締固め状況		△												
								コンクリート 養生状況		△												
								水抜管設置状況		◇	すべての規格のう ち 代表的な1箇所											
								目地設置状況		◇												
								埋戻状況		○	それぞれの規格ご とに40mに1箇所											

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目											
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理		
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形		施工 状況	備考
基盤 整備 備工	擁壁 工	コン クリ ート ブ ロ ッ ク 工	コン クリ ート ブ ロ ッ ク 積 ・ コン クリ ート ブ ロ ッ ク 張 工							着工前	◎													
										完了時	◎													
				基礎碎石	幅		-50	1. 40mに1箇所 (40m以下は2 箇所)で測定 する。 2. 厚さは奇数 段について測 定する。 3. 基準高、の り長について は断面の変化 点についてす べて測定す る。		基礎幅	○		断面の変化点											
					厚さ		-30			基礎厚さ	○													
				基礎コ ンク リート	基準高		±30		基礎コンクリート 基準高	○	それぞれの規格ご とに40mに1箇所													
					幅: a		-30		基礎コンクリート 幅	○														
					厚さ: h		-20		基礎コンクリート 厚さ	○														
					延長		-0. 20%		基礎コンクリート 延長	○														
				本体	基準高		±50		本体基準高	○	断面の変化点													
					コンクリート 厚さ: t1		-50		本体コンクリート 厚さ	○														
					裏込厚: t2		-50		裏込材 厚さ	○														
					法長	≤3m	-30		法長	○	断面の変化点													
						>3m	-1. 5% (最大-100mm)																	
					延長		-0. 20%		床堀状況		○													
								床付け・路床 転圧状況	○															
								碎石転圧状況	○															
								コンクリート 打設状況	○															
								コンクリート 締固め状況	○															
								コンクリート 養生状況	○															
								ブロック据付状況 (根石部)	○															
								ブロック据付状況 (中段部)	○															
								ブロック据付状況 (天端部)	○															
								水抜管設置状況	◇															
								吸出し 防止材 設置状況	◇															
								目地設置状況	◇															
								埋戻状況	○															

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目													
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形	写真			品質 管理					
					規模	規格値				測 定 箇所数	撮影項目						撮影数									
											出来形							施工 状況	出来形	施工 状況		備考				
基盤 整備 工	擁壁 工	緑化 ブロッ ク工	緑化ブ ロック 積工						着工前	◎																
									完了時	◎																
				基礎砕石	幅		-50	1. 40mに1箇所 (40m以下は2箇所)で測定 する。 2. 厚さは奇数 段について測定 する。 3. 基準高、のり 長については断面 の変化点について すべて測定する。		基礎幅	○															
					厚さ		-30			基礎厚さ	○															
				基礎コン クリート	基準高		± 30			基礎コンクリート 基準高	○		断面の変化点													
					幅: a		-30			基礎コンクリート 幅	○															
					厚さ: h		-20			基礎コンクリート 厚さ	○			それぞれの規格ご とに40mに1箇所												
					延長		-0. 20%			基礎コンクリート 延長	○															
				本体	基準高		± 50			本体基準高	○		断面の変化点													
					コンクリート 厚さ: t1		-50			本体コンクリート 厚さ	○			それぞれの規格ご とに40mに1箇所												
					裏込厚: t2		-50			裏込材 厚さ	○															
					法長	≤3m	-30			法長	○		断面の変化点													
						>3m -1. 5% (最大-100mm)																				
					延長		-0. 20%				床掘状況			○	それぞれの規格ご とに40mに1箇所											
										床付け・路床 転圧状況		○														
									砕石転圧状況		○															
									コンクリート 打設状況		○															
									コンクリート 締固め状況		○															
									コンクリート 養生状況		○															
									ブロック据付状況 (根石部)		○															
									ブロック据付状況 (中段部)		○															
									ブロック据付状況 (天端部)		○															
									水抜管設置状況		◇	すべての規格のう ち代表的な1箇所														
									吸出し 防止材 設置状況		◇															
									目地設置状況		◇															
												埋戻状況				○	それぞれの規格ご とに40mに1箇所									

写真管理項目 [◎: 必修 ◇: すべての規格のうち代表的な1箇所 ○: 撮影頻度による △: 状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目									
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理	
					規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目		撮影数		
																		出来形	施工 状況			備考
基盤 整備工	擁壁工	石積工	石積工・石張工						着工前	◎												
									完了時	◎												
									基礎砕石	幅												
				厚さ		-30	基礎厚さ	○														
				基礎コンクリート	基準高		±30	基礎コンクリート基準高	○	それぞれの規格ごとに40mに1箇所												
					幅: a		-30	基礎コンクリート幅	○													
					厚さ: h		-20	基礎コンクリート厚さ	○													
					延長		-0.20%	基礎コンクリート延長	○													
				本体	基準高		±50	本体基準高	○	断面の変化点												
					コンクリート厚さ: t1		-50	本体コンクリート厚さ	○		それぞれの規格ごとに40mに1箇所											
					裏込厚: t2		-50	裏込材厚さ	○													
					法長	≤3m	-30	法長	○	断面の変化点												
						>3m	-1.5% (最大-100mm)		○													
					延長		-0.20%	床掘状況		○	それぞれの規格ごとに40mに1箇所											
							床付け・路床転圧状況	○														
							砕石転圧状況	○														
				コンクリート打設状況			○															
				コンクリート締固め状況			○															
				コンクリート養生状況			○															
				ブロック据付状況(根石部)			○															
				ブロック据付状況(中段部)			○															
				ブロック据付状況(天端部)			○															
				水抜管設置状況			◇															
				吸出し防止材設置状況			◇															
				目地設置状況			◇															
						埋戻状況	○	それぞれの規格ごとに40mに1箇所														

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目																						
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施 工 数 量	単 位	出来形	写 真			品 質 管 理														
					規模	規格値				測 定 箇所数	撮影項目						撮影数																		
											出来形							施 工 状 況	出来形	施 工 状 況		備考													
基盤 整備工	カル バート工	現場打カルバート工	現場打カルバート工						着工前	◎																									
									完了時	◎																									
				基礎	幅		-50	40mに1箇所 (40m以下は2 箇所)で測定 する。	構造図の寸 法表示箇所 を測定する	基礎幅	○		それぞれの規 格ごとに40m に1回																						
					厚さ		-30			基礎厚さ	○																								
				本体	基準高		±30			本体基準高	○																								
					幅: a		-30			天端幅	○																								
					厚さ t1, t2		-20			本体厚さ	○																								
					高さ h1, h2		±30			本体高さ	○																								
					延長	≤20m	-50																												
						>20m	-100																												
																				床堀状況	○	それぞれの規 格ごとに40m に1箇所													
																				床付け・路床 転圧状況	○														
								砕石転圧状況	○																										
								鉄筋組立状況	△																										
								鉄筋の被り	△																										
								コンクリート 打設状況	○																										
								コンクリート 締固め状況	○																										
								コンクリート 養生状況	○																										
								目地設置状況	◇			すべての規格のう ち代表的な1箇所																							
								埋戻状況	○			それぞれの規格ご とに40mに1箇所																							

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目												
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形	写真			品質 管理				
					規模	規格値				測 定 箇所数	撮影項目						撮影数								
										出来形	施工 状況							出来形	施工 状況	備考					
基盤 整備工	カルバート工	プレキャストカルバート工	プレキャストカルバート工						着工前	◎															
									完了時	◎															
				基礎	幅		-50	40mに1箇所 (40m以下は2 箇所)で測定 する。	製品の寸法 については 規格証明書 等による。	基礎幅	○		それぞれの規格 ごとに40m に1回。												
					厚さ		-30			基礎厚さ	○														
				本体	基準高		±30			本体基準高	○														
					幅: a		-30																		
					厚さ t1, t2		-20																		
					高さ h1, h2		±30																		
					延長	≤20m	-50																		
						>20m	-100																		
									床堀状況				○	それぞれの規格 ごとに40m に1箇所											
									床付け・路床 転圧状況		○														
									砕石転圧状況		○														
									コンクリート 打設状況		○														
									コンクリート 締固め状況		○														
									コンクリート 養生状況		○														
									目地設置状況		◇														
									埋戻状況		○														

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目									
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理	
					規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形		施工 状況
植栽工	植栽基盤工	土壌改良工	土壌改良工を伴わない場合						着工前	◎							m2					
									完了時	◎												
				基準高		±40以 内	40㎡に1箇所(40㎡以下 は2箇所)または 1000㎡に1箇所 (1000㎡以下は2箇 所)で測定する。	基準高は施工 基面の中央及 びその両端を 測定する。	基準高	○		土壌エリアごと 40㎡に1箇所また は1000㎡に1箇 所		材料検査写真								
				幅		-50以 内			幅	○												
				厚さ		-45以 内			厚さ	○												
									土壌改良材 納入数量		○	全ての種類ごと 各現場ごと	土壌改良エリアご とに1箇所	材料検査写真								
							土壌改良材 品質規格	材料検査写真														
							土壌改良材 攪拌状況															
		客土工	客土工を伴わない場合						着工前	◎							m3					
									完了時	◎												
									施工状況		○	客土エリアごとに 1箇所										
		施肥工							着工前	◎							m3					
									完了時	◎												
									肥料 納入数量			全ての種類ごと 各現場ごと	施肥エリアごとに 1箇所	材料検査写真								
							肥料 品質規格	材料検査写真														
							肥料攪拌状況		○													

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目										
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理		
					規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	備考			
植栽工	植栽基盤工	人工地盤工	人工地盤排水層工						着工前	◎							m2						
									完了時	◎													
				深さ： h		-30	40㎡に1箇所(40㎡以下は2箇所)で測定する。		深さ	○		それぞれの規格ごとに40㎡に1箇所または1000㎡に1箇所											
				延長： L		-200																	
									施工状況		◇	すべての規格のうち代表的な1箇所											
			人工地盤盛土工						着工前	◎								m3					
									完了時	◎													
									深さ	○		それぞれの規格ごとに40㎡に1箇所または1000㎡に1箇所											
									施工状況		◇	すべての規格のうち代表的な1箇所											
		透水層工	暗渠排水工・植穴透水管工						着工前	◎							m						
									完了時	◎													
				深さ： h		-30	40㎡に1箇所(40㎡以下は2箇所)で測定する。		深さ	○		それぞれの規格ごとに40㎡に1箇所											
				幅： a1, a2		-50			幅	○													
				延長： L		-200																	
									施工状況		◇	すべての規格のうち代表的な1箇所											

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目								
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備 考	試験 （ 測定 ） 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写 真			品質 管理
					規模	規格値				撮影項目								撮影数			
										出来形	施工 状況								備 考		
植 栽 工	植 栽 工	高 木 植 栽 工							着 工 前	◎	着手前及び完成写真（工事目的物ごと）（支柱込み）、材料検査写真は全ての樹種・規格ごとに提出する。	材料検査写真	(材料) 高木材料			本 ・ 組					
									完了時	◎											
									樹木形状寸法												
									土壌改良剤 納品・使用状況		各施工现场ごと。	材料検査写真									
									肥 料 納品・使用状況			材料検査写真									
									植穴床掘			○									
									植穴寸法	○		・ 樹種にかかわらずサイズ（規格、幹周）ごとに1箇所。 ・ 施工状況・出来形管理写真についてはツリー図によらず樹木植栽の施工手順にしたがって写真を提出する。									
									植付け		○										
									幹巻き		○										
									支柱設置		○										
									土壌改良攪拌		○										
									客土工		○										
									施肥工		○										

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目								
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備 考	試験 （ 測定 ） 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写 真			品質 管理
					規模	規格値				撮影項目								撮影数			
										出来形	施工 状況							備 考			
植 栽 工	植 栽 工	中 低 木 植 栽 工							着 工 前	◎	着手前及び完成写真（工事目的物ごと）（支柱込み）、材料検査写真は全ての樹種・規格ごとに提出する。	材料検査写真	(材料) 中低木材料			本 ・ 組					
									完了時	◎											
									樹木形状寸法												
									土壌改良剤 納品・使用状況		各施工现场ごと。	材料検査写真									
									肥 料 納品・使用状況			材料検査写真									
									植穴床掘			○									
									植穴寸法	○		・ 樹種にかかわらずサイズ（規格、幹周）ごとに1箇所。 ・ 施工状況・出来形管理写真についてはツリー図によらず樹木植栽の施工手順にしたがって写真を提出する。									
									植付け		○										
									幹巻き		○										
									支柱設置		○										
									土壌改良攪拌		○										
									客土工		○										
									施肥工		○										

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目								
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理
					規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形	
植栽工	植栽工	地被植栽工							着工前	◎		材料検査写真	(材料) 地被材料			株・ m2					
									完了時	◎											
									土壌改良材 納入数量		全ての種類ごと 各現場ごと							材料検査写真			
									土壌改良材 品質規格									材料検査写真			
									土壌改良材 攪拌状況									△		土壌改良エリアご とに1箇所	
		苗木植栽工							着工前	◎		材料検査写真	(材料) 苗木材料		本						
									完了時	◎											
									土壌改良材 納入数量		全ての種類ごと 各現場ごと						材料検査写真				
									土壌改良材 品質規格								材料検査写真				
									土壌改良材 攪拌状況								△		土壌改良エリアご とに1箇所		
		播種工							着工前	◎		材料検査写真			m2						
									完了時	◎											
									土壌改良材 納入数量		全ての種類ごと 各現場ごと						材料検査写真				
									土壌改良材 品質規格								材料検査写真				
									土壌改良材 攪拌状況								△		土壌改良エリアご とに1箇所		

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目																				
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理											
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形		施工 状況	備考									
植栽工	植栽工	根囲い保護工	根囲い保護工							着工前	◎							基															
										完了時	◎																						
				基礎碎石	幅		-50	同一規格について3箇所毎に1箇所測定する。		基礎幅	○		それぞれの規格ごと3箇所に1箇所																				
					厚さ		-30			基礎厚さ	○																						
				基礎コンクリート	幅		-20			基礎コンクリート幅	○																						
					高さ		-30			基礎コンクリート高さ	○																						
				本体	高さ:h		±30			本体高さ	○		それぞれの規格ごと3箇所に1箇所																				
						床堀状況				◇																							
						床付け・路床転圧状況		◇																									
						碎石転圧状況		◇																									
						コンクリート打設状況		◇																									
						コンクリート締固め状況		◇																									
		コンクリート養生状況	◇																														
				埋戻工		◇																											
				樹名板工	樹名板工							着工前	◎							基													
												完了時	◎																				
本体	高さ:h						±30	同一規格について3箇所毎に1箇所測定する。		本体高さ	○		それぞれの規格ごと3箇所に1箇所																				
						施工状況				◇	すべての規格のうち代表的な1箇所																						

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目												
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形	写真			品質 管理				
					規模	規格値				測 定 箇所数	撮影項目						撮影数								
											出来形						施工 状況	備考							
植 栽 工	植 栽 工	樹 木 養 生 工	防 風 ネ ッ ト 工				40㎡に1箇所(40㎡以下 は2箇所)で測定する。		着工前	◎							本								
									完了時	◎															
									高さ：h		±30									高さ			○		それぞれの規格ごと 3箇所に1箇所
				長さ：L		-200	長さ	○	すべての規格のうち 代表的な1箇所																
								施工状況					◇												
			寒 冷 紗 巻 き 工								着工前	◎							本						
											完了時	◎													
											施工状況		◇								すべての規格のうち 代表的な1箇所				
				マ ル チ ン グ 工								着工前	◎							m2					
												完了時	◎												
												施工状況		◇	すべての規格のうち 代表的な1箇所										

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目																								
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写 真			品質 管理																
					規模	規格値				撮影項目								撮影数																			
										出来形	施工 状況							出来形	施工 状況	備考																	
植栽工	移植工	高木移植工	(根回し工 掘取工 樹木運搬工 客土材、土壌改良材 植栽工 支柱工)						着工前	◎	全ての樹種・規格ごとに提出する。					本・組																					
									完了時	◎																											
									土壌改良剤 納品・使用状況			各施工現場ごと。	材料検査写真																								
									肥料 納品・使用状況				材料検査写真																								
									根回し		○	樹種・規格ごとに1箇所																									
									掘取		○																										
									樹木運搬		○																										
									植穴床掘		○																										
									植穴寸法	○		・ 樹種にかかわらずサイズ(規格、幹周)ごとに1箇所。 ・ 施工状況・出来形管理写真についてはツリー図によらず樹木植栽の施工手順にしたがって写真を提出する。																									
									植付け		○																										
									幹巻き		○																										
									支柱設置		○																										
									土壌改良攪拌		○																										
									客土工		○																										
									施肥工		○																										

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写 真			品質 管理																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形		施工 状況	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
植 栽 工	移 植 工	中 低 木 移 植 工	(根 回 し 工 掘 取 工 樹 木 運 搬 工 客 土 材、 土 壌 改 良 材 植 栽 工 支 柱 工)						着 工 前	◎	全ての樹種・規格 ごとに提出する。					本 ・ 組																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									完了時	◎																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
									土壌改良剤 納品・使用状況			各施工現場ごと。	材料検査写真																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									肥料 納品・使用状況				材料検査写真																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									根回し		○	樹種・規格ご とに1箇所																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
									掘取		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
									樹木運搬		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
									植穴床掘		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
									植穴寸法	○		・ 樹種にかかわ らずサイズ(規 格、幹周)ごと に1箇所。 ・ 施工状況・出 来形管理写真に ついてはツリー 図によらず樹木 植栽の施工手順 にしたがって写 真を提出する。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
									植付け		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
									幹巻き		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
									支柱設置		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
									土壌改良攪拌		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
									客土工		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
									施肥工		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目																								
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理															
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形		施工 状況	備考													
植栽工	移植工	根囲い保護工	根囲い保護工							着工前	◎																										
										完了時	◎																										
				基礎碎石	幅		-50	同一規格について3箇所毎に1箇所測定する。	基礎幅	○		それぞれの規格ごと3箇所に1箇所																									
					厚さ		-30		基礎厚さ	○																											
				基礎コンクリート	幅		-20		基礎コンクリート幅	○																											
					高さ		-30		基礎コンクリート高さ	○																											
				本体	高さ:h		±30		本体高さ	○			それぞれの規格ごと3箇所に1箇所																								
										床堀状況				◇	すべての規格のうち代表的な1箇所																						
								床付け・路床転圧状況		◇																											
								碎石転圧状況		◇																											
								コンクリート打設状況		◇																											
								コンクリート締固め状況		◇																											
								コンクリート養生状況		◇																											
								埋戻工		◇																											
							着工前	◎																													
							完了時	◎																													
							本体	高さ:h															±30	同一規格について3箇所毎に1箇所測定する。		本体高さ	○	それぞれの規格ごと3箇所に1箇所									
																										施工状況	◇		すべての規格のうち代表的な1箇所								

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目										
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形	写真			品質 管理		
					規模	規格値				測 定 箇所数	撮影項目						撮影数						
											出来形						施工 状況	備考					
植栽工	移植工	樹木養生工	防風ネット工				40㎡に1箇所(40㎡以下は2箇所)で測定する。		着工前	◎						本							
					完了時	◎																	
				高さ：h		±30		高さ	○		それぞれの規格ごと3箇所に1箇所												
				長さ：L		-200		長さ	○														
								施工状況		◇	すべての規格のうち代表的な1箇所												
			寒冷紗巻き工								着工前	◎					本						
											完了時	◎											
											施工状況		◇	すべての規格のうち代表的な1箇所									
			マルチング工									着工前	◎					m2					
											完了時	◎											
											施工状況		◇	すべての規格のうち代表的な1箇所									

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目									
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理	
					規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形		施工 状況
植栽工	樹木整姿工	剪定・刈込工	高木剪定工						着工前	◎						本						
									完了時	◎												
									施工状況		○	幹周ごとに1箇所										
			中低木剪定工							着工前	◎						本					
									完了時	◎												
									施工状況		○	幹周ごとに1箇所										
			刈込工							着工前	◎						m2					
									完了時	◎												
									施工状況		○	幹周ごとに1箇所										
		発生材処理工	積込工							着工前	◎						t・ m3					
									完了時	◎												
									仮置状況		○	運搬車輛5台 に1回										
									積込状況		○											
			運搬工							着工前	◎						t・ m3					
									完了時	◎												
									発生材積載状況		○	運搬車輛5台に1 回										
									処分先		○	処分先ごとに 1箇所										
									積み卸し状況		○											

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目									
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写真撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測定 箇所数	写真			品質 管理	
					規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形		施工 状況
街路植栽工	**線植栽工	土壌改良工	土壌改良工を伴わない場合						着工前	◎						m2						
									完了時	◎												
				基準高		±40以内	40㎡に1箇所(40㎡以下は2箇所)または1000㎡に1箇所(1000㎡以下は2箇所)で測定する。	基準高は施工基面の中央及びその両端を測定する。	基準高	○		土壌エリアごと40㎡に1箇所または1000㎡に1箇所										
				幅		-50以内			幅	○												
				厚さ		-45以内			厚さ	○												
									土壌改良材納入数量			全ての種類ごと各現場ごと	材料検査写真									
									土壌改良材品質規格				材料検査写真									
									土壌改良材攪拌状況	○			土壌改良エリアごとに1箇所									
		客土工	客土工を伴わない場合						着工前	◎						m3						
									完了時	◎												
									施工状況		○	客土エリアごとに1箇所										
		施肥工								着工前	◎						m3					
									完了時	◎												
									肥料納入数量			全ての種類ごと各現場ごと	材料検査写真									
									肥料品質規格				材料検査写真									
									肥料攪拌状況		○	施肥エリアごとに1箇所										

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目								
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備 考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写 真			品質 管理
					規模	規格値				撮影項目								撮影数			
										出来形	施工 状況								備 考		
街路植栽工	* * 線植栽工	高木植栽工							着工前	◎	着手前及び完成写真(工事目的物ごと)く支柱込み)、材料検査写真は全ての樹種・規格ごとに提出する。	材料検査写真	(材料) 高木材料			本・組					
									完了時	◎											
									樹木形状寸法												
									土壌改良剤 納品・使用状況		各施工现场ごと。	材料検査写真									
									肥料 納品・使用状況			材料検査写真									
									植穴床掘			○									
									植穴寸法	○		・ 樹種にかかわらずサイズ(規格、幹周)ごとに1箇所。 ・ 施工状況・出来形管理写真についてはツリー図によらず樹木植栽の施工手順にしたがって写真を提出する。									
									植付け		○										
									幹巻き		○										
									支柱設置		○										
									土壌改良攪拌		○										
									客土工		○										
									施肥工		○										

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目											
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測定 箇所数	写真			品質 管理			
					規模	規格値				撮影項目								撮影数						
										出来形	施工 状況							出来形	施工 状況	備考				
街路植栽工	* * 線植栽工	中低木植栽工							着工前	◎		着手前及び完成写真(工事目的物ごと)く支柱込み) , 材料検査写真は全ての樹種・規格ごとに提出する。		(材料) 中低木材料		本・組								
			完了時	◎																				
			樹木形状寸法																					
			土壌改良剤 納品・使用状況			各施工现场ごと。			材料検査写真															
			肥料 納品・使用状況						材料検査写真															
			植穴床掘		○		・ 樹種にかかわらずサイズ(規格、幹周)ごとに1箇所。 ・ 施工状況・出来形管理写真についてはツリー図によらず樹木植栽の施工手順にしたがって写真を提出する。																	
			植穴寸法	○																				
			植付け		○																			
			幹巻き		○																			
			支柱設置		○																			
			土壌改良攪拌		○																			
			客土工		○																			
			施肥工		○																			

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目								
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備 考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単 位	出来形	写 真			品 質 管 理
					測 定 箇所数	撮影項目				撮影数											
				規 模		規格値	出来形	施工 状況	備 考												
街 路 植 栽 工	* * 線 植 栽 工	地 被 植 栽 工						着 工 前	◎				(材 料)			株 ・ m2					
								完了時	◎												
																		材料検査写真	地被材料		
								土壌改良材 納入数量			全ての種類ごと 各現場ごと	材料検査写真									
								土壌改良材 品質規格				材料検査写真									
								土壌改良材 攪拌状況				△						土壌改良エリアご とに1箇所			

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目													
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形	写真			品質 管理					
					規模	規格値				測 定 箇所数	撮影項目						撮影数									
											出来形							施工 状況	備考							
設備工	給水設備工	給水管路工	給水管工						着工前	◎							m									
									完了時	◎																
				深さ：h		-30	40mに1箇所(40m以下は2箇所)で測定する。		深さ	○		それぞれの規格ごとに40mに1箇所														
				延長：L		-200	なし																			
									床掘状況		◇															
									防食テープ 施工状況		◇		すべての規格のうち代表的な1箇所													
									ポリエチレンスリーブ 施工状況		◇															
									埋戻状況		◇															
				埋設シート工						着工前	◎										m					
										完了時	◎															
			深さ：h			-30	40mに1箇所(40m以下は2箇所)で測定する。		深さ	○		それぞれの規格ごとに40mに1箇所														
			延長：L			-200	なし																			
									施工状況		◇		すべての規格のうち代表的な1箇所													
			埋設標工						着工前	◎									基							
									完了時	◎																
									施工状況		◇		すべての規格のうち代表的な1箇所													

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目														
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形	写真			品質 管理					
						測 定 箇所数	撮影項目				撮影数																
				規 模	規格値		出来形	施工 状況	備考																		
設備工	給水設備工	水栓類取付工	分水サドル取り出しエ・メーターきょうエ・メーター廻り配管工・メーターエ・止水栓きょうエ・止水栓工							着工前	◎						基										
										完了時	◎																
				基礎碎石	幅	-50	同一規格について3箇所毎に1箇所測定する。																				
					厚さ	-30																					
				基礎コンクリート	幅	-20																					
					高さ	-30																					
														床掘状況				◇	すべての規格のうち代表的な1箇所								
														床付け・路床転圧状況				◇									
														碎石転圧状況				◇									
														ブロック据付状況				◇									
														コンクリート打設状況				◇									
														コンクリート締固め状況				◇									
														コンクリート養生状況				◇									
														本体設置状況				◇									
														埋戻状況				◇									

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目												
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形	写真			品質 管理			
						測 定 箇所数	撮影項目				撮影数														
				規 模	規 格 値		出来形	施工 状況	備 考																
設備工	給水設備工	散水設備工	散水栓ボックス工・散水栓工							着工前	◎						基								
										完了時	◎														
				基礎碎石	幅	-50	同一規格について3箇所毎に1箇所測定する。																		
					厚さ	-30																			
				基礎コンクリート	幅	-20																			
					高さ	-30																			
														床掘状況				◇	すべての規格のうち代表的な1箇所						
														床付け・路床転圧状況				◇							
														砕石転圧状況				◇							
														ブロック据付状況				◇							
														コンクリート打設状況				◇							
														コンクリート締固め状況				◇							
														コンクリート養生状況				◇							
														本体設置状況				◇							
														埋戻状況				◇							

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目											
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形	写真			品質 管理		
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目 撮影数					
				測定 箇所数	出来形													施工 状況	備考					
設備工	給水設備工	散水設備工	スプリンクラー工							着工前	◎						基							
										完了時	◎													
				基礎砕石	幅		-50	同一規格について3箇所毎に1箇所測定する。																
					厚さ		-30																	
				基礎コンクリート	幅		-20																	
					高さ		-30																	
												床掘状況	◇	すべての規格のうち代表的な1箇所										
												床付け・路床転圧状況	◇											
												砕石転圧状況	◇											
												ブロック据付状況	◇											
												コンクリート打設状況	◇											
												コンクリート締固め状況	◇											
												コンクリート養生状況	◇											
												本体設置状況	◇											
												埋戻状況	◇											

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目									
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 （測定） 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形	
設備工	給水設備工	貯水槽工								着工前	◎							基				
								完了時	◎													
				基礎碎石	幅		-50	同一規格について3箇所毎に1箇所測定する。														
					厚さ		-30															
				基礎コンクリート	幅		-20															
					高さ		-30															
										施工状況			「横浜市建築局監修 機械設備工事施工マニュアル」 （神奈川県空調衛生工業会）を参照。									
		循環装置工								着工前	◎						基					
								完了時	◎													
				基礎碎石	幅		-50	同一規格について3箇所毎に1箇所測定する。														
					厚さ		-30															
				基礎コンクリート	幅		-20															
					高さ		-30															
										施工状況			「横浜市建築局監修 機械設備工事施工マニュアル」 （神奈川県空調衛生工業会）を参照。									

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目										
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理	
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形		施工 状況
設備工	雨水排水設備工	側溝工	L型側溝工							着工前	◎												
										完了時	◎												
				基礎	幅		-50	40mに1箇所 (40m以下は 2箇所)で測定する。		基礎幅	○		それぞれの規格ごとに80m に1箇所										
					厚さ		-30			基礎厚さ	○												
				本体	基準高		±20			本体基準高	○												
					幅: A a1		-20			本体幅	○												
					厚さ: h1, h2		-20			本体厚さ	○												
					延長		-100	なし															
										床堀状況		◇	すべての規格のうち代表的な1箇所										
										床付け・路床 転圧状況		◇											
										砕石転圧状況		◇											
										ブロック 据付状況		◇											
										コンクリート 打設状況		◇											
										コンクリート 締固め状況		◇											
										コンクリート 養生状況		◇											
										埋戻状況		◇											

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目											
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理		
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形		施工 状況	備考
設備工	雨水排水設備工	側溝工	U型側溝工・皿形側溝工							着工前	◎													
										完了時	◎													
				基礎	幅		-50	40mに1箇所 (40m以下は 2箇所)で測定する。		基礎幅	○		それぞれの規格ごとに80m に1箇所											
					厚さ		-30			基礎厚さ	○													
				本体	基準高		±20			本体基準高	○													
					幅: A a3		-20			本体幅	○													
					厚さ: a1, a2		-10			本体厚さ	○													
					高さ: h1, h2		-20			本体高さ	○													
				延長		-100	なし																	
											床掘状況		◇	すべての規格のうち代表的な1箇所										
											床付け・路床転圧状況		◇											
											砕石転圧状況		◇											
											ブロック据付状況		◇											
											コンクリート打設状況		◇											
											コンクリート締固め状況		◇											
											コンクリート養生状況		◇											
											埋戻状況		◇											
			側溝蓋工							着工前	◎													
										完了時	◎													
										側溝蓋据付状況		◇												

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目												
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写 真			品質 管理			
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形		施工 状況	備考	
設備工	雨水排水設備工	側溝工	現場打水路工・自由勾配側溝工							着工前	◎														
										完了時	◎														
				基礎	幅		-50	40mに1箇所 (40m以下は 2箇所)で測定する。		基礎幅	○		それぞれの規格ごとに80m に1箇所												
					厚さ		-30			基礎厚さ	○														
				本体	基準高		±20			本体基準高	○														
					幅: A a3		-20			本体幅	○														
					厚さ: a1, a2		-10			本体厚さ	○														
					高さ: h1, h2		-20			本体高さ	○														
					延長		-100	なし																	
											床堀状況		◇			すべての規格のうち代表的な1箇所									
									床付け・路床 転圧状況		◇														
									砕石転圧状況		◇														
									側溝ブロック 据付状況		◇														
									鉄筋組立状況		△														
									鉄筋の被り		△														
									コンクリート 打設状況		◇														
									コンクリート 締固め状況		◇														
									コンクリート 養生状況		◇														
									埋戻状況		◇														

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目										
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写 真			品質 管理	
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目 撮影数				
				出来形	施工 状況			備考															
設備工	雨水排水設備工	側溝工	コルゲートフリーウム工							着工前	◎												
								完了時	◎														
				基礎	幅		-50	40mに1箇所 (40m以下は 2箇所)で測定する。		基礎幅	○		それぞれの規格ごとに80mに1箇所										
					厚さ		-30			基礎厚さ	○												
				本体	基準高		±20			基準高(管底)	○		人孔ごとに1回										
					幅A a3		-20			本体幅	○		それぞれの規格ごとに80mに1箇所										
					厚さ: a1, a2		-10			本体厚さ	○												
					高さ: h1, h2		-20			本体高さ	○												
					延長		-100	なし															
										床堀状況		◇	すべての規格のうち代表的な1箇所										
										床付け・路床転圧状況		◇											
										砕石転圧状況		◇											
										管布設状況		◇											
										鉄筋組立状況		△											
										鉄筋の被り		△											
										コンクリート打設状況		◇											
										コンクリート締固め状況		◇											
										コンクリート養生状況		◇											
										埋戻状況		◇											

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目											
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理		
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目 撮影数					
設備工	雨水排水設備工	管渠工	硬質塩化ビニル管工							着工前	◎							m						
										完了時	◎													
				本体	基準高		±30	人孔(樹)で測定する		基準高(管底)	○		人孔ごとに1回											
					幅: a		-20	40mに1箇所(40m以下は2箇所)で測定する。		本体幅	○		それぞれの規格ごとに80mに1箇所											
					高さ: h		-20			本体高さ	○													
					延長		-100	なし																
										床掘状況		◇	すべての規格のうち代表的な1箇所											
										管布設状況		◇												
										埋戻状況		◇												
				ヒューム管・陶管・プレキャストボックス工							着工前	◎								m				
											完了時	◎												
					基礎	幅		-50	40mに1箇所(40m以下は2箇所)で測定する。		基礎幅	○		それぞれの規格ごとに80mに1箇所										
						厚さ		-30			基礎厚さ	○		人孔ごとに1回										
					本体	基準高		±30	人孔(樹)で測定する		基準高(管底)	○		それぞれの規格ごとに80mに1箇所										
		幅: a				-20	40mに1箇所(40m以下は2箇所)で測定する。	本体幅	○															
		高さ: h				-20		本体高さ	○															
		延長				-100	なし	床掘状況			◇	すべての規格のうち代表的な1箇所												
										床付け・路床転圧状況	◇													
										砕石転圧状況	◇													
										管布設状況	◇													
										鉄筋組立状況	△													
				鉄筋の被り						△														
				コンクリート打設状況						◇														
				コンクリート締固め状況						◇														
				コンクリート養生状況						◇														
				埋戻状況						◇														

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目											
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理		
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形		施工 状況	備考
設備工	雨水排水設備工	集水桝・マンホール工	U型側溝雨水桝工・L型側溝雨水桝工・横断溝雨水桝工							着工前	◎													
										完了時	◎													
				基礎	幅		-50	同一規格について3箇所毎に1箇所測定する。		基礎幅	○		それぞれの規格ごとに5箇所につき1箇所											
					厚さ		-30			基礎厚さ	○													
				本体	基準高		±30			基準高	○													
					幅: A a3		-20			本体幅	○													
					厚さ: a1, a2		-20			本体厚さ	○													
					高さ: h1, h2		-20			本体高さ	○													
										床堀状況		◇	すべての規格のうち代表的な1箇所											
										床付け・路床転圧状況		◇												
										砕石転圧状況		◇												
										ブロック・蓋類据付状況		◇												
										鉄筋組立状況		△												
										鉄筋の被り		△												
										コンクリート打設状況		◇												
										コンクリート締固め状況		◇												
										コンクリート養生状況		◇												
										埋戻状況		◇												

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目											
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理		
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	備考			
設備工	雨水排水設備工	集水桝・マンホール工	U型側溝雨水桝工・L型側溝雨水桝工・横断溝雨水桝工							着工前	◎													
										完了時	◎													
				基礎	幅		-50	同一規格について3箇所毎に1箇所測定する。		基礎幅	○		それぞれの規格ごとに5箇所につき1箇所											
					厚さ		-30			基礎厚さ	○													
				本体	基準高		±30			基準高	○													
					幅: A a3		-20			本体幅	○													
					厚さ: a1, a2		-20			本体厚さ	○													
					高さ: h1, h2		-20			本体高さ	○													
										床堀状況		◇	すべての規格のうち代表的な1箇所											
										床付け・路床転圧状況		◇												
										砕石転圧状況		◇												
										ブロック・蓋類据付状況		◇												
										鉄筋組立状況		△												
										鉄筋の被り		△												
										コンクリート打設状況		◇												
										コンクリート締固め状況		◇												
										コンクリート養生状況		◇												
										埋戻状況		◇												

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目											
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理		
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形		施工 状況	備考
設備工	雨水排水設備工	集水桝・マンホール工	1種雨水桝工・2種雨水桝工・組立マンホール工							着工前	◎													
										完了時	◎													
				基礎	幅		-50	同一規格について3箇所毎に1箇所測定する。		基礎幅	○		それぞれの規格ごとに5箇所につき1箇所											
					厚さ		-30			基礎厚さ	○													
				本体	基準高		±30			基準高	○													
					幅: A a3		-20			本体幅	○													
					厚さ: a1, a2		-20			本体厚さ	○													
					高さ: h1, h2		-20			本体高さ	○													
										床掘状況		◇	すべての規格のうち代表的な1箇所											
										床付け・路床転圧状況		◇												
										砕石転圧状況		◇												
										ブロック・蓋類据付状況		◇												
										鉄筋組立状況		△												
										鉄筋の被り		△												
										コンクリート打設状況		◇												
										コンクリート締固め状況		◇												
										コンクリート養生状況		◇												
										埋戻状況		◇												

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目											
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理		
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形		施工 状況	備考
設備工	雨水排水設備工	集水桝・マンホール工	現場打ちマンホール工							着工前	◎													
										完了時	◎													
				基礎	幅		-50	同一規格について3箇所毎に1箇所測定する。		基礎幅	○		それぞれの規格ごとに3箇所につき1箇所											
					厚さ		-30			基礎厚さ	○													
				本体	基準高		±30			基準高	○													
					幅: A a3		-20			本体幅	○													
					厚さ: a1, a2		-20			本体厚さ	○													
					高さ: h1, h2		-20			本体高さ	○													
										床掘状況		◇	すべての規格のうち代表的な1箇所											
										床付け・路床転圧状況		◇												
										砕石転圧状況		◇												
										斜壁・蓋類据付状況		◇												
										鉄筋組立状況		△												
										鉄筋の被り		△												
										コンクリート打設状況		◇												
										コンクリート締固め状況		◇												
										コンクリート養生状況		◇												
										埋戻状況		◇												

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目										
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写 真			品質 管理	
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形		施工 状況
設備工	雨水排水設備工	地下排水工	有孔硬質塩化ビニル管・有孔ヒューム管・透水コンクリート管・化学繊維系管工							着工前	◎							m					
										完了時	◎												
				基礎	幅		-50	40mに1箇所(40m以下は2箇所)で測定する。		基礎幅	○		それぞれの規格ごとに80mに1箇所										
					厚さ		-30			基礎厚さ	○												
				本体	基準高		±30	人孔(樹)で測定する	基準高(管底)	○	人孔ごとに1回												
					幅: a		-20	40mに1箇所(40m以下は2箇所)で測定する。	本体幅	○	それぞれの規格ごとに80mに1箇所												
					高さ: h		-20		本体高さ	○													
					延長		-100	なし															
										床掘状況		◇	適 宜										
										床付け・路床転圧状況		△											
										砕石転圧状況		△											
										管布設状況		△											
										鉄筋組立状況		△											
										鉄筋の被り		△											
										コンクリート打設状況		△											
										コンクリート締固め状況		△											
										コンクリート養生状況		△											
										埋戻状況		◇											

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目									
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形	
設備工	雨水排水設備工	雨水浸透設備工	浸透柵工							着工前	◎											
										完了時	◎											
				基礎	幅		-50	同一規格について3箇所毎に1箇所測定する。		基礎幅	○		それぞれの規格ごとに5箇所につき1箇所									
					厚さ		-30			基礎厚さ	○											
				本体	基準高		±30			基準高	○											
					幅: A a3		-20			本体幅	○											
					厚さ a1, a2		-20			本体厚さ	○											
					高さ h1, h2		-20			本体高さ	○											
										床掘状況		◇	すべての規格のうち代表的な1箇所									
										床付け・路床転圧状況		◇										
										砕石転圧状況		◇										
										斜壁・蓋類据付状況		◇										
										鉄筋組立状況		△										
										鉄筋の被り		△										
										コンクリート打設状況		◇										
										コンクリート締固め状況		◇										
										コンクリート養生状況		◇										
										埋戻状況		◇										

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目											
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理		
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形		施工 状況	備考
設備工	雨水排水設備工	雨水浸透設備工	湿潤トレンチ工							着工前	◎													
										完了時	◎													
				基礎	幅		-50	同一規格について3箇所毎に1箇所測定する。		基礎幅	○		それぞれの規格ごとに80mに1箇所											
					厚さ		-30			基礎厚さ	○													
				本体	基準高		±30			基準高(管底)	○		人孔ごとに1回											
					幅A a3		-20			本体幅	○		それぞれの規格ごとに80mに1箇所											
					厚さ a1, a2		-20			本体厚さ	○													
					高さ: h1, h2		-20			本体高さ	○													
									床掘状況		◇	すべての規格のうち代表的な1箇所												
									床付け・路床転圧状況		◇													
									砕石転圧状況		◇													
									管敷設状況		◇													
									鉄筋組立状況		△													
									鉄筋の被り		△													
									コンクリート打設状況		◇													
									コンクリート締固め状況		◇													
									コンクリート養生状況		◇													
									埋戻状況		◇													

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目												
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形	写真			品質 管理			
						規模	規格値				出来形	施工 状況						撮影数							
				測 定 箇所数	出来形			施工 状況	備考																
設備工	汚水排水設備工	管渠工	硬質塩化ビニル管工							着工前	◎							m							
									完了時	◎															
				本体	基準高		±30	人孔(柵)で測定する		基準高(管底)	○		人孔ごとに1回												
					幅: a		-20	40mに1箇所(40m以下は2箇所)で測定する。		本体幅	○		それぞれの規格ごとに80mに1箇所												
					高さ: h		-20			本体高さ	○														
					延長		-100	なし																	
										床掘状況		◇	すべての規格のうち代表的な1箇所												
										管布設状況		◇													
										埋戻状況		◇													

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目										
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理	
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形		施工 状況
設備工	汚水排水設備工	管渠工	ヒューム管・P C 管・陶管・副管工							着工前	◎												
										完了時	◎												
				基礎	幅	-50	40mに1箇所(40m以下は2箇所)で測定する。		基礎幅	○		それぞれの規格ごとに80mに1箇所											
					厚さ	-30			基礎厚さ	○													
				本体	基準高	±30	人孔(樹)で測定する	基準高(管底)	○		それぞれの規格ごとに80mに1箇所												
					幅: a	-20	40mに1箇所(40m以下は2箇所)で測定する。	本体幅	○														
					高さ: h	-20	本体高さ	○															
					延長	-100	なし																
									床堀状況		◇	すべての規格のうち代表的な1箇所											
									床付け・路床転圧状況		◇												
									砕石転圧状況		◇												
									管布設状況		◇												
									鉄筋組立状況		△												
									鉄筋の被り		△												
									コンクリート打設状況		◇												
									コンクリート締固め状況		◇												
									コンクリート養生状況		◇												
									埋戻状況		◇												

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目											
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理		
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形		施工 状況	備考
設備工	汚水排水設備工	汚水樹・マンホール工	1種汚水樹・2種汚水樹・組立マンホール工							着工前	◎													
										完了時	◎													
				基礎	幅		-50	同一規格について3箇所毎に1箇所測定する。		基礎幅	○		それぞれの規格ごとに5箇所につき1箇所											
					厚さ		-30			基礎厚さ	○													
				本体	基準高		±30			基準高	○													
					幅: A a3		-20			本体幅	○													
					厚さ: a1, a2		-20			本体厚さ	○													
					高さ: h1, h2		-20			本体高さ	○													
										床掘状況		◇	すべての規格のうち代表的な1箇所											
										床付け・路床転圧状況		◇												
										砕石転圧状況		◇												
										ブロック・蓋類据付状況		◇												
										鉄筋組立状況		△												
										鉄筋の被り		△												
										コンクリート打設状況		◇												
										コンクリート締固め状況		◇												
										コンクリート養生状況		◇												
										埋戻状況		◇												

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目											
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理		
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形		施工 状況	備考
設備工	汚水排水設備工	汚水枡・マンホール工	現場打ちマンホール工							着工前	◎													
										完了時	◎													
				基礎	幅		-50	同一規格について3箇所毎に1箇所測定する。		基礎幅	○		それぞれの規格ごとに3箇所につき1箇所											
					厚さ		-30			基礎厚さ	○													
				本体	基準高		±30			基準高	○													
					幅: A a3		-20			本体幅	○													
					厚さ: a1, a2		-20			本体厚さ	○													
					高さ: h1, h2		-20			本体高さ	○													
									床掘状況		◇	すべての規格のうち代表的な1箇所												
									床付け・路床転圧状況		◇													
									砕石転圧状況		◇													
									斜壁・蓋類据付状況		◇													
									鉄筋組立状況		△													
									鉄筋の被り		△													
									コンクリート打設状況		◇													
									コンクリート締固め状況		◇													
									コンクリート養生状況		◇													
									埋戻状況		◇													

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目										
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理	
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影数				
				出来形	施工 状況			備考															
設備工	電気設備工	受変電設備工	引込柱工							着工前	◎						基						
									完了時	◎													
				基礎砕石	幅		-50	同一規格について3箇所毎に1箇所測定する。												すべての規格のうち代表的な1箇所			
					厚さ		-30																
				基礎コンクリート	幅		-20																
					高さ		-30																
				本体高さ			±30																
										床掘状況		◇											
										床付け・路床転圧状況		◇											
										砕石転圧状況		◇											
										鉄筋組立状況		△											
										鉄筋の被り		△											
										コンクリート打設状況		◇											
										コンクリート締固め状況		◇											
										コンクリート養生状況		◇											
										建込み状況		◇											
										支線の設置状況		◇											
										埋戻状況		◇											

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目									
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影数	備考		
				基礎砕石		幅	-50	同一規格について3箇所毎に1箇所測定する。														
基礎コンクリート		厚さ	-30																			
		幅	-20																			
		高さ	-30																			
分電盤工				本体高さ			±30										基					
設備工	電気設備工	受変電設備工							着工前	◎												
									完了時	◎												

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目												
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理			
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	備考				
設備工	電気設備工	受変電設備工	キュービクル工							着工前	◎														
										完了時	◎														
				基礎砕石	幅		-50	同一規格について3箇所毎に1箇所測定する。																	
					厚さ		-30																		
				基礎コンクリート	幅		-20																		
					高さ		-30																		
				本体高さ			±30																		
													床掘状況	◇	すべての規格のうち代表的な1箇所										
													床付け・路床転圧状況	◇											
													砕石転圧状況	◇											
													鉄筋組立状況	△											
													鉄筋の被り	△											
													コンクリート打設状況	◇											
													コンクリート締固め状況	◇											
													コンクリート養生状況	◇											
													搬入状況	◇											
													据付状況	◇											
				埋戻状況	◇																				

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目												
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理				
					規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形		施工 状況	備考		
設備工	電気設備工	電線管路工	電線管工						着工前	◎							m								
									完了時	◎															
				深さ: h		-30	40mに1箇所(40m 以下は2箇所)で 測定する。																		
				延長: L		-200																			
									施工状況		◇	すべての規格のう ち代表的な1箇所													
				ケーブル工						着工前	◎									m					
										完了時	◎														
			深さ: h			-30	40mに1箇所(40m 以下は2箇所)で 測定する。																		
			延長: L			-200																			
									管路内 収容状況		◇	すべての規格のう ち代表的な1箇所													
									金具接続状況		◇														
									耐熱・耐火状況		◇														
			埋設シート工							着工前	◎								m						
									完了時	◎															
				深さ: h		-30	40mに1箇所(40m 以下は2箇所)で 測定する。																		
				延長: L		-200																			
									施工状況		◇	すべての規格のう ち代表的な1箇所													
			埋設標工						着工前	◎								基							
						完了時	◎																		
						施工状況		◇	すべての規格のう ち代表的な1箇所																

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目																										
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真		品質 管理																		
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目 撮影数																				
				出来形	施工 状況			備考																															
設備工	電気設備工	電線管路工	ハンドホール工							着工前	◎																												
										完了時	◎																												
				基礎 砕石	幅		-50	同一規格について3箇所毎に1箇所測定する。																															
					厚さ		-30																																
				本体	基準高		±30																																
					幅: a		-30																																
					高さ: h		-30																																
					厚さ: t		-20																																

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目																						
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形	写真			品質 管理													
						規模	規格値				測 定 箇所数	撮影項目						撮影数																	
				出来形	施工 状況			備考																											
設備工	電気設備工	照明設備工	照明灯工							着工前	◎						基																		
				基礎砕石	幅		-50	同一規格について3箇所毎に1箇所測定する。														すべての規格のうち代表的な1箇所													
					厚さ		-30																												
				基礎コンクリート	幅		-20																												
					高さ		-30																												
												床掘状況						◇																	
											床付け・路床転圧状況		◇																						
											砕石転圧状況		◇																						
											鉄筋組立状況		△																						
											鉄筋の被り		△																						
											コンクリート打設状況		◇																						
											コンクリート締固め状況		◇																						
											コンクリート養生状況		◇																						
											灯具取付状況		◇																						
											ポール塗装状況		◇																						
											埋戻状況		◇																						

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目											
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理		
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影数	出来形	施工 状況		備考	
設備工	電気設備工	放送設備工	スピーカーエ							着工前	◎													
										完了時	◎													
				基礎砕石	幅		-50																	
					厚さ		-30																	
				基礎コンクリート	幅		-20																	
					高さ		-30																	
													床掘状況	◇	すべての規格のうち代表的な1箇所									
													床付け・路床転圧状況	◇										
													砕石転圧状況	◇										
													鉄筋組立状況	△										
													鉄筋の被り	△										
													コンクリート打設状況	◇										
													コンクリート締固め状況	◇										
													コンクリート養生状況	◇										
													埋戻状況	◇										

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目								
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理
					規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目 撮影数			
																		出来形	施工 状況	備考	
園路広場整備工	舗装工	舗装準備工	路床改良工						着工前	◎			試験写真	(材料) セメントの物理試験 石灰の品質試験 (施工) C B R 試験		m2					
									完了時	◎											
				基準高		±40以 内	40㎡に1箇所(40㎡以下 は2箇所)または 1000㎡に1箇所 (1000㎡以下は2箇 所)で測定する。 基準高は道路の中央及 びその両端を測定す る。厚さについては監 督員が指示した位置で 行う。	基準高	○		それぞれの規格 ごとに40㎡に1箇 所または1000㎡ に1箇所										
				幅		-50以 内		幅	○												
				厚さ		-45以 内		厚さ	○												
								改良材混入				◇					それぞれの規格 ごとに代表的な 1箇所				
							転圧状況	◇													
				不陸 整正工						着工前	◎										
									完了時	◎											
								基準高	○		40㎡に1箇所また は1000㎡に1箇 所										
								幅	○												
								整正状況		◇	代表的な1箇所										
			路盤 のみ施 工の場 合						着工前	◎					m2						
									完了時	◎											
				基準高		±20	40㎡に1箇所(40㎡以下 は2箇所)または 1000㎡に1箇所 (1000㎡以下は2箇 所)で測定する。 基準高は道路の中央及 びその両端を測定す る。厚さについては監 督員が指示した位置で 行う。	基準高	○		それぞれの規格 ごとに40㎡に1箇 所または1000㎡ に1箇所										
				幅		-50		幅	○												
				厚さ		-15		厚さ	○												
								転圧状況				◇				すべての規格のう ち代表的な1箇所					

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目										
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写真撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工数量	単位	出来形 測定 箇所数	写真			品質管理		
					規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目		撮影数			
																		出来形	施工 状況			備考	
園路広場整備工	舗装工	土系舗装工	ダスト舗装工						着工前	◎							m2						
									完了時	◎													
				幅		-25	40㎡に1箇所(40㎡以下は2箇所)または1000㎡に1箇所(1000㎡以下は2箇所)で測定する。		幅	○		40㎡に1箇所または1000㎡に1箇所											
				厚さ		-10			厚さ	○													
									転圧状況		◇	代表的な1箇所											
			土舗装工							着工前	◎							m2					
									完了時	◎													
				幅		-25	40㎡に1箇所(40㎡以下は2箇所)または1000㎡に1箇所(1000㎡以下は2箇所)で測定する。		幅	○		それぞれの規格ごとに40㎡に1箇所または1000㎡に1箇所											
				厚さ		-10			厚さ	○													
							転圧状況		◇	すべての規格のうち代表的な1箇所													
	木系舗装工	木チップ舗装工							着工前	◎						m2							
								完了時	◎														
			幅		-25	40㎡に1箇所(40㎡以下は2箇所)または1000㎡に1箇所(1000㎡以下は2箇所)で測定する。		基準高	○		それぞれの規格ごとに40㎡に1箇所または1000㎡に1箇所												
			厚さ		-10			幅	○														
								厚さ	○														
							転圧状況		△	すべての規格のうち代表的な1箇所													

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目												
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写 真			品質 管理			
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形		施工 状況	備考	
園路広場整備工	舗装工	木系舗装工	木道工							着工前	◎														
								完了時	◎																
				基礎碎石	幅		-50	40mに1箇所 (40m以下は 2箇所)で測定する。		基礎幅	○		それぞれの規格 ごとに40mに1箇所 または1000m2 に1箇所												
					厚さ		-30			基礎厚さ	○														
				基礎コン クリート	幅		-20			基礎コンクリート 幅	○														
					高さ		-30			基礎コンクリート 高さ	○														
				本体	基準高		±30			基準高	○														
					幅					幅	○														
					厚さ					厚さ	○														
										床掘状況		◇	すべての規格 のうち代表的 な1箇所												
										床付け・路床 転圧状況		◇													
										碎石転圧状況		◇													
										コンクリート 打設状況		◇													
										コンクリート 締固め状況		◇													
										コンクリート 養生状況		◇													
										本体施工状況		◇													
										埋戻状況		◇													

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目											
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形	写真			品質 管理		
						規模	規格値				測 定 箇所数	撮影項目						撮影数						
				出来形	施工 状況			備考																
園路広場整備工	舗装工	アスファルト系舗装工	アスファルト舗装工・半たわみ性舗装工・排水性舗装工・アスカープエ							着工前	◎			試験写真	(材料) 路盤材料 アスファルト材料	m2								
									完了時	◎														
				路盤	基準高		±20	40㎡に1箇所(40㎡以下は2箇所)または1000㎡に1箇所(1000㎡以下は2箇所)で測定する。表層のコア抜きは40㎡または1000㎡以下は1箇所、20㎡または500㎡以下は省略できる。	基準高は歩道両端で測定する。厚さについては監督員が指示した位置で行う。	基準高	○		それぞれの規格ごとに40㎡に1箇所または1000㎡に1箇所											
					幅		-50			幅	○													
					厚さ		-15			厚さ	○													
				表層	幅		-30	コアの位置は監督員が指示した位置で行う。	幅	○														
					厚さ		-5		厚さ	○														
									路盤転圧状況		◇	すべての規格のうち代表的な1箇所												
									プライムコート		◇													
									タックコート		◇													
									表層転圧状況		◇													
															(施工) アスファルト 混合物の温度測定									

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目									
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形	写真			品質 管理
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目		撮影数	
				出来形	施工 状況			備考														
園路広場整備工	舗装工	コンクリート系舗装工	コンクリート舗装工							着工前	◎				(材料) 路盤材料		m2					
										完了時	◎											
				路盤	基準高		±20	40㎡に1箇所(40㎡以下は2箇所)または1000㎡に1箇所(1000㎡以下は2箇所)で測定する。 基準高は歩道両端で測定する。 厚さについては監督員が指示した位置で行う。		基準高	○		それぞれの規格ごとに40㎡に1箇所または1000㎡に1箇所									
					幅		-50			幅	○											
					厚さ		-15			厚さ	○											
				表層	幅		-25			幅	○											
					厚さ		-10			厚さ	○											
																		金網寸法	△			すべての規格のうち代表的な1箇所
								金網位置	△													
								金網の重なり	△													
								施工状況	◇													
								床付け・路床転圧状況	◇													
								路盤転圧状況	◇													
								コンクリート打設状況	◇													
				コンクリート養生状況	◇																	

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目													
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形	写真			品質 管理				
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目		撮影数					
				出来形	施工 状況			備考																		
園路広場整備工	舗装工	コンクリート系舗装工	洗出し舗装工							着工前	◎			(材料) 路盤材料		m2										
										完了時	◎															
				路盤	基準高		±20	40㎡に1箇所(40㎡以下は2箇所)または1000㎡に1箇所(1000㎡以下は2箇所)で測定する。	基準高は歩道両端で測定する。 厚さについては監督員が指示した位置で行う。	基準高	○		それぞれの規格ごとに40㎡に1箇所または1000㎡に1箇所													
					幅		-50			幅	○															
					厚さ		-15			厚さ	○															
				表層	幅		-25			幅	○															
					厚さ		-10			厚さ	○															
																				床付け・路床 転圧状況			◇	すべての規格のうち代表的な1箇所		
								路盤転圧状況	◇																	
								溶接金網 設置状況	◇																	
								コンクリート 打設状況	◇																	
								コンクリート 養生状況	◇																	
								目地設置状況	◇																	
								表層施工状況	◇																	

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目																
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形	写真			品質 管理							
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目		撮影数								
				出来形	施工 状況			備考																					
園路広場整備工	舗装工	コンクリート系舗装工	コンクリート平板舗装工							着工前	◎				(材料) 路盤材料		m2												
								完了時	◎																				
				路盤	基準高		±20	40㎡に1箇所(40㎡以下は2箇所)または1000㎡に1箇所(1000㎡以下は2箇所)で測定する。	基準高は歩道両端で測定する。 厚さについては監督員が指示した位置で行う。	基準高	○		それぞれの規格ごとに40㎡に1箇所または1000㎡に1箇所																
					幅		-50			幅	○																		
					厚さ		-15			厚さ	○																		
				表層	幅		-25																						
					厚さ		-10																						
												床付け・路床 転圧状況		◇				すべての規格のうち代表的な1箇所											
										路盤転圧状況		◇																	
										モルタル(砂) 敷設状況		◇																	
										目地設置状況		◇																	
										表層施工状況		◇																	
			擬石平板舗装工・インターロッキング舗装工								着工前	◎				(材料) 路盤材料		m2											
										完了時	◎																		
				路盤	基準高		±20	40㎡に1箇所(40㎡以下は2箇所)または1000㎡に1箇所(1000㎡以下は2箇所)で測定する。	基準高は歩道両端で測定する。 厚さについては監督員が指示した位置で行う。	基準高	○		それぞれの規格ごとに40㎡に1箇所または1000㎡に1箇所																
					幅		-50			幅	○																		
					厚さ		-15			厚さ	○																		
				表層	幅		-25			幅	○																		
					厚さ		-10	厚さ	○																				
												床付け・路床 転圧状況		◇	すべての規格のうち代表的な1箇所														
										路盤転圧状況		◇																	
										砂敷設状況		◇																	
										目地設置状況		◇																	
										表層施工状況		◇																	

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目																		
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理										
					規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形		施工 状況	備考								
園路広場整備工	舗装工	樹脂系舗装工	樹脂舗装工						着工前	◎				(材料) 路盤材料		m2															
								完了時	◎																						
				路盤	基準高		±20	40㎡に1箇所(40㎡以下は2箇所)または1000㎡に1箇所(1000㎡以下は2箇所)で測定する。	基準高は歩道両端で測定する。 厚さについては監督員が指示した位置で行う。	基準高	○						それぞれの規格ごとに40㎡に1箇所または1000㎡に1箇所														
					幅		-50			幅	○																				
					厚さ		-15			厚さ	○																				
				表層	幅		-25			幅	○																				
					厚さ		-10			厚さ	○																				
											床付け・路床転圧状況								◇			すべての規格のうち代表的な1箇所									
										路盤転圧状況								◇													
										表層施工状況								◇													
				レンガ・タイル系舗装	レンガ舗装工・タイル舗装工												着工前	◎						(材料) 路盤材料		m2					
												完了時					◎														
								路盤	基準高		±20	40㎡に1箇所(40㎡以下は2箇所)または1000㎡に1箇所(1000㎡以下は2箇所)で測定する。					基準高は歩道両端で測定する。 厚さについては監督員が指示した位置で行う。	基準高	○								それぞれの規格ごとに40㎡に1箇所または1000㎡に1箇所				
	幅		-50						幅	○																					
	厚さ		-15						厚さ	○																					
	表層	幅						-25	幅	○																					
		厚さ						-10	厚さ	○																					
										床付け・路床転圧状況			◇	すべての規格のうち代表的な1箇所																	
									路盤転圧状況		◇																				
									溶接金網設置状況		△																				
									コンクリート打設状況		△																				
									コンクリート養生状況		△																				
					モルタル敷設状況		◇																								
					目地設置状況		◇																								
					表層施工状況		◇																								

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目														
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理					
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目 撮影数								
				出来形	規格値	出来形	施工 状況	備考																			
園路広場整備工	舗装工	石材系舗装工	砂利舗装工							着工前	◎				(材料) 路盤材料		m2										
									完了時	◎																	
				路盤	基準高		±20	40㎡に1箇所(40㎡以下は2箇所)または1000㎡に1箇所(1000㎡以下は2箇所)で測定する。	基準高は歩道両端で測定する。 厚さについては監督員が指示した位置で行う。	基準高	○		それぞれの規格ごとに40㎡に1箇所または1000㎡に1箇所														
					幅		-50			幅	○																
					厚さ		-15			厚さ	○																
				表層	幅		-25			幅	○																
					厚さ		-10			厚さ	○																
														床付け・路床 転圧状況					◇		すべての規格のうち代表的な1箇所						
										路盤転圧状況		◇															
										溶接金網 設置状況		◇															
										コンクリート 打設状況		◇															
										コンクリート 養生状況		◇															
										モルタル 敷設状況		◇															
										表層施工状況		◇															
			碎石舗装工									着工前	◎				(材料) 路盤材料		m2								
											完了時	◎															
				路盤	基準高		±20	40㎡に1箇所(40㎡以下は2箇所)または1000㎡に1箇所(1000㎡以下は2箇所)で測定する。	基準高は歩道両端で測定する。 厚さについては監督員が指示した位置で行う。	基準高	○		それぞれの規格ごとに40㎡に1箇所または1000㎡に1箇所														
					幅		-50			幅	○																
					厚さ		-15			厚さ	○																
				表層	幅		-25			幅	○																
					厚さ		-10			厚さ	○																
															床付け・路床 転圧状況					◇		すべての規格のうち代表的な1箇所					
											路盤転圧状況		◇														
											表層転圧状況		◇														

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目													
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形	写真			品質 管理				
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目		撮影数					
				出来形	施工 状況			備考																		
園路広場整備工	舗装工	石材系舗装工	自然石舗装工・飛石工・延段工							着工前	◎				(材料) 路盤材料		m2									
										完了時	◎															
				路盤	基準高		±20	40㎡に1箇所(40㎡以下は2箇所)または1000㎡に1箇所(1000㎡以下は2箇所)で測定する。 基準高は歩道両端で測定する。 厚さについては監督員が指示した位置で行う。		基準高	○		それぞれの規格ごとに40㎡に1箇所または1000㎡に1箇所													
					幅		-50			幅	○															
					厚さ		-15			厚さ	○															
				表層	幅		-25			幅	○															
					厚さ		-10			厚さ	○															
										床付け・路床 転圧状況		◇	すべての規格のうち代表的な1箇所													
									路盤転圧状況	◇																
									表層施工状況	◇																
	視覚障害者誘導用舗装工	グランド障害者誘導用ブロック・インターロッキング									着工前	◎				(材料) 路盤材料		m2								
											完了時	◎														
					路盤	基準高		±20	40㎡に1箇所(40㎡以下は2箇所)または1000㎡に1箇所(1000㎡以下は2箇所)で測定する。 基準高は歩道両端で測定する。 厚さについては監督員が指示した位置で行う。		基準高	○		それぞれの規格ごとに40㎡に1箇所または1000㎡に1箇所												
						幅		-50			幅	○														
						厚さ		-15			厚さ	○														
					表層	幅		-25			幅	○														
						厚さ		-10			厚さ	○														
											床付け・路床 転圧状況		◇	すべての規格のうち代表的な1箇所												
										路盤転圧状況	◇															
										モルタル(砂) 敷設状況	◇															
										目地設置状況	◇															
					表層施工状況	◇																				

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目									
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理	
					規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形		施工 状況
園路広場整備工	舗装工	区画線工	区画線工						着工前	◎						m						
									完了時	◎												
									幅	○												
									施工状況		◇											
		区画線消去工	区画線消去工						着工前	◎							m					
									完了時	◎												
									施工状況		◇											
	縁石工	コンクリート系縁石工	地先境界ブロック工・歩車道境界ブロック工・擬石縁石工						着工前	◎						m						
									完了時	◎												
				基礎砕石	幅		-50	40mに1箇所 (40m以下は 2箇所)で測 定する。		基礎幅	○		それぞれの規 格ごとに80m に1箇所									
					厚さ		-30			基礎厚さ	○											
				基礎コン クリート	幅		-20			基礎コンクリート 幅	○											
					高さ		-30			基礎コンクリート 高さ	○											
				本体	基準高		±20			本体基準高	○											
					幅: A		-20			本体幅	○											
					厚さ: h1		-20			本体厚さ	○											
					延長		-100	なし														
									床掘状況		◇	すべての規格 のうち代表的 な1箇所										
									床付け・路床 転圧状況		◇											
									砕石転圧状況		◇											
									ブロック 据付状況		◇											
									コンクリート 打設状況		◇											
									コンクリート 締固め状況		◇											
									コンクリート 養生状況		◇											
									埋戻状況		◇											

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目																										
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理																	
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形		施工 状況	備考															
園路広場整備工	縁石工	レンガ系縁石工	レンガ縁石工							着工前	◎																												
										完了時	◎																												
				基礎砕石	幅		-50	40mに1箇所 (40m以下は 2箇所)で測定する。		基礎幅	○		それぞれの規格ごとに80m に1箇所																										
					厚さ		-30			基礎厚さ	○																												
				基礎コンクリート	幅		-20			基礎コンクリート幅	○																												
					高さ		-30			基礎コンクリート高さ	○																												
				本体	基準高		±20			本体基準高	○																												
					幅: A		-20			本体幅	○																												
					厚さ: h1		-20			本体厚さ	○																												
				延長		-100	なし																																
										床堀状況		◇	すべての規格のうち代表的な1箇所																										
										床付け・路床転圧状況		◇																											
										砕石転圧状況		◇																											
										ブロック据付状況		◇																											
										コンクリート打設状況		◇																											
										コンクリート締固め状況		◇																											
										コンクリート養生状況		◇																											
										埋戻状況		◇																											

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目										
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理	
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形		施工 状況
園路広場整備工	縁石工	石材系縁石工	自然石縁石工							着工前	◎												
										完了時	◎												
				基礎碎石	幅		-50	40mに1箇所 (40m以下は 2箇所)で測定する。		基礎幅	○		それぞれの規格ごとに80m に1箇所										
					厚さ		-30			基礎厚さ	○												
				基礎コンクリート	幅		-20			基礎コンクリート幅	○												
					高さ		-30			基礎コンクリート高さ	○												
				本体	基準高		±20			本体基準高	○												
					幅: A		-20			本体幅	○												
					厚さ: h1		-20			本体厚さ	○												
				延長		-100	なし																
										床堀状況		◇	すべての規格のうち代表的な1箇所										
										床付け・路床転圧状況						◇							
										碎石転圧状況						◇							
										ブロック据付状況						◇							
										コンクリート打設状況						◇							
										コンクリート締固め状況						◇							
										コンクリート養生状況						◇							
										埋戻状況						◇							

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目																										
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理																	
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目		撮影数																		
				出来形	施工 状況			備考																															
園路広場整備工	階段工		コンクリート階段・コンクリートブロック階段・擬石階段・自然石階段・丸太階段工							着工前	◎																												
										完了時	◎																												
				基礎	幅		-50	同一規格について3箇所毎に1箇所測定する。		基礎幅	○		それぞれの規格ごとに3箇所 に1箇所																										
					厚さ		-30			基礎厚さ	○																												
				本体						本体基準高	○																												
					幅: a		-30	同一規格について3箇所毎に1箇所測定する。	本体幅	○																													
					高さ: h		-30		本体高さ	○																													
					長さ: L		-30		底版高さ	○																													
					段数		±0段																																
										床堀状況				◇	すべての規格のうち代表的な1箇所																								
										床付け・路床 転圧状況		◇																											
										砕石転圧状況		◇																											
										鉄筋組立状況		△																											
										鉄筋の被り		△																											
										コンクリート 打設状況		◇																											
										コンクリート 締固め状況		◇																											
										コンクリート 養生状況		◇																											
										目地設置状況		◇																											
										埋戻状況		◇																											

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目										
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理	
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	備考		
園路広場整備工	橋工		八橋工・木橋工・石橋工							着工前	◎												
										完了時	◎												
				基礎	幅		-50	同一規格について3箇所毎に1箇所測定する。		基礎幅	○		それぞれの規格ごとに3箇所 所に1箇所										
					厚さ		-30			基礎厚さ	○												
				本体	基準高		±30	同一規格について3箇所毎に1箇所測定する。		本体基準高	○												
					高さ:h		±30			本体高さ	○												
					幅:a		-30			本体幅	○												
					延長:L		-30			本体延長	○												
										床掘状況						◇	すべての規格のうち代表的な1箇所						
										床付け・路床転圧状況						◇							
										砕石転圧状況		◇											
										鉄筋組立状況		△											
										鉄筋の被り		△											
										コンクリート打設状況		◇											
										コンクリート締固め状況		◇											
										コンクリート養生状況		◇											
										目地設置状況		◇											
										本体設置状況		◇											
										埋戻状況		◇											

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目														
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形	写真			品質 管理					
						測 定 箇所数	撮影項目				撮影数																
				規模	規格値		出来形	施工 状況	備考																		
園路広場整備工	デッキ工	デッキ工								着工前	◎						基										
				基礎	幅		-50	同一規格について3箇所毎に1箇所測定する。		基礎幅	○		それぞれの規格ごとに3箇所に1箇所														
					厚さ		-30			基礎厚さ	○																
				本体	基準高		±30			基準高	○																
										本体高さ	○																
				本体幅	○																						
				床掘状況		◇	すべての規格のうち代表的な1箇所																				
				床付け・路床転圧状況		◇																					
				砕石転圧状況		◇																					
				鉄筋組立状況		△																					
				鉄筋の被り		△																					
				コンクリート打設状況		◇																					
				コンクリート締固め状況		◇																					
				コンクリート養生状況		◇																					
				本体施工状況		◇																					
				埋戻状況		◇																					

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目																
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写 真			品質 管理								
					規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影数											
																		出来形	施工 状況	備考									
施設整備工	修景施設整備工	石工	石組工・景石工・捨石工						着工前	◎							箇所												
									完了時	◎																			
									施工状況													○	すべての規格のうち代表的な1箇所						
		添景物工								着工前	◎							箇所											
										完了時	◎																		
										施工状況													○	すべての規格のうち代表的な1箇所					
		袖垣・垣根工								着工前	◎							m											
										完了時	◎																		
										高さ: h													-30	40mに1箇所(40m以下は2箇所)または1000m2に1箇所		高さ	○		それぞれの規格ごとに40mに1箇所
										延長: L													-200	(1000m2以下は2箇所)で測定する。		延長			それぞれの規格ごとに40mに1箇所
																								幅		○	すべての規格のうち代表的な1箇所		
																								施工状況			◇		

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目																												
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備 考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写 真			品質 管理																				
					規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形		施工 状況	備考																		
施設整備工	修景施設整備工	トレリス工							着工前	◎																															
									完了時	◎																															
				基礎	幅		-50	同一規格について3箇所毎に1箇所所で測定する。		基礎幅	○		それぞれの規格ごとに40mに1箇所																												
					厚さ		-30			基礎厚さ	○																														
				本体	高さ		±30			高さ	○																														
					延長		-200			延長																															
																										幅	○	それぞれの規格ごとに40mに1箇所	すべての規格のうち代表的な1箇所												
								床掘状況				◇																													
								床付け・路床転圧状況				◇																													
								砕石転圧状況				◇																													
								コンクリート打設状況				◇																													
								コンクリート締固め状況				◇																													
								コンクリート養生状況				◇																													
								鉄筋組立状況				△																													
								鉄筋の被り				△																													
								本体施工状況				◇																													
								埋戻状況				◇																													

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目									
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理	
					規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数			
																				出来形		施工 状況
施設整備工	修景施設整備工	モニ ュ メ ン ト エ							着工前	◎						箇所						
									完了時	◎												
									床掘状況		◇	すべての規格のうち代表的な1箇所										
									床付け・路床 転圧状況		◇											
									砕石転圧状況		◇											
									コンクリート 打設状況		◇											
									コンクリート 締固め状況		◇											
									コンクリート 養生状況		◇											
									鉄筋組立状況		△											
									鉄筋の被り		△											
									本体施工状況		◇											
									埋戻状況		◇											
	池工								着工前	◎						箇所						
									完了時	◎												
									(出来形)	△		それぞれの規格ごとに3箇所につき1箇所	別途定める									
									床掘状況		◇	それぞれの規格ごとに1箇所										
									床付け・路床 転圧状況		○											
									砕石転圧状況		○											
									コンクリート 打設状況		○											
コンクリート 締固め状況	○																					
コンクリート 養生状況	○																					
鉄筋組立状況	△																					
鉄筋の被り	△																					
防水対策状況	○																					
埋戻状況	◇																					

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目											
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理			
					規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形		施工 状況	備考	
施設整備工	修景施設整備工	流れ工							着工前	◎						箇所								
									完了時	◎														
									(出来形)	△														それぞれの規格ごとに 3箇所につき1箇所
									床掘状況		◇	それぞれの規格ごとに1箇所												
									床付け・路床 転圧状況		○													
									砕石転圧状況		○													
									コンクリート 打設状況		○													
									コンクリート 締固め状況		○													
									コンクリート 養生状況		○													
									鉄筋組立状況		△													
									鉄筋の被り		△													
									防水対策状況		○													
									埋戻状況		◇													
		滝工								着工前	◎						箇所							
										完了時	◎													
										(出来形)	△													
										床掘状況		◇	それぞれの規格ごとに1箇所											
										床付け・路床 転圧状況		○												
										砕石転圧状況		○												
	コンクリート 打設状況									○														
	コンクリート 締固め状況	○																						
	コンクリート 養生状況	○																						
	鉄筋組立状況	△																						
	鉄筋の被り	△																						
	防水対策状況	○																						
	埋戻状況	◇																						

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 （測定） 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
施設整備工	修景施設整備工	壁泉工							着工前	◎						箇所																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									完了時	◎																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
									（出来形）	△								それぞれの規格ごとに 3箇所につき1箇所	別途定める																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
									床堀状況		◇	それぞれの規格ごとに1箇所																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
									床付け・路床 転圧状況		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
									砕石転圧状況		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
									コンクリート 打設状況		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
									コンクリート 締固め状況		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
									コンクリート 養生状況		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
									鉄筋組立状況		△																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
									鉄筋の被り		△																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
									防水対策状況		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	埋戻状況	◇																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目																									
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理																	
					規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影数	備考																			
施設整備工	遊戯施設整備工	現場打遊具工	石の山工 プレイウオール工						着工前	◎																												
									完了時	◎																												
									床堀状況		◇	それぞれの規格ごとに1箇所																										
									床付け・路床 転圧状況		○																											
									砕石転圧状況		○																											
									コンクリート 打設状況		○																											
									コンクリート 締固め状況		○																											
									コンクリート 養生状況		○																											
									鉄筋組立状況		△																											
									鉄筋の被り		△																											
									埋戻状況	◇																												
									現場打遊具工	砂場工																着工前	◎											
																										完了時	◎											
	床堀状況		◇	それぞれの規格ごとに1箇所																																		
	床付け・路床 転圧状況		○																																			
	砕石転圧状況		○																																			
	トリカルネット 布 設		○																																			
	コンクリート 打設状況		○																																			
	コンクリート 締固め状況		○																																			
	コンクリート 養生状況		○																																			
	鉄筋組立状況		△																																			
	鉄筋の被り	△																																				
	埋戻状況	◇																																				

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目									
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形	
施設 整備 工	遊戯 施設 整備 工	遊具 組立 設置 工	ブランコ・すべり台・ジャングルジム・シーソー・鉄棒・スプリング遊具・複合遊具工							着工前	◎											
										完了時	◎											
				基礎砕石	幅		-50	同一規格について3箇所ごとに1箇所測定する。		基礎幅	○		それぞれの規格ごとに3箇所につき1箇所									
					厚さ		-30			基礎厚さ	○											
				基礎コンクリート	幅		-20			基礎コンクリート幅	○											
					高さ		-30			基礎コンクリート高さ	○											
				本体高さ：h			±30			本体高さ	○											
									床掘状況		◇	すべての規格のうち代表的な1箇所										
									床付け・路床転圧状況		◇											
									砕石転圧状況		◇											
									コンクリート打設状況		◇											
									コンクリート締固め状況		◇											
									コンクリート養生状況		◇											
									鉄筋組立状況		△											
									鉄筋の被り		△											
									本体設置状況		◇											
									埋戻状況		◇											

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目									
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形	
施設 整備 工	サー ビス 施 設 整 備 工	ベン チ・ テー ブル 工	ベン チエ・ スツ ール エ・ テー ブル エ							着 工 前	◎											
										完了時	◎											
				基礎砕石	幅		-50	同一規格について3箇所ごとに1箇所測定する。		基礎幅	○		それぞれの規格ごとに3箇所につき1箇所									
					厚さ		-30			基礎厚さ	○											
				基礎コンクリート	幅		-20			基礎コンクリート幅	○											
					高さ		-30			基礎コンクリート高さ	○											
				本体高さ：h			±30			本体高さ	○											
									床掘状況		◇	すべての規格のうち代表的な1箇所										
									床付け・路床転圧状況		◇											
									砕石転圧状況		◇											
									コンクリート打設状況		◇											
									コンクリート締固め状況		◇											
									コンクリート養生状況		◇											
									鉄筋組立状況		△											
									鉄筋の被り		△											
									本体設置状況		◇											
									埋戻状況		◇											

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目													
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 （測定） 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理				
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形		施工 状況	備考		
施設整備工	サービス施設整備工	水飲み工	水飲み工							着工前	◎						基									
										完了時	◎															
				基礎砕石	幅		-50	同一規格について3箇所ごとに1箇所測定する。		基礎幅	○		それぞれの規格ごとに3箇所につき1箇所													
					厚さ		-30			基礎厚さ	○															
				基礎コンクリート	幅		-20			基礎コンクリート幅	○															
					高さ		-30			基礎コンクリート高さ	○															
				本体高さ：h			±30			本体高さ	○															
										床掘状況		◇	すべての規格のうち代表的な1箇所													
										床付け・路床転圧状況		◇														
										砕石転圧状況		◇														
										コンクリート打設状況		◇														
										コンクリート締固め状況		◇														
										コンクリート養生状況		◇														
										鉄筋組立状況		△														
										鉄筋の被り		△														
										本体設置状況		◇														
										埋戻状況		◇														

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目									
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形	
施設整備工	サービス施設整備工	洗い場工	手洗い場工・足手洗い場工							着工前	◎											
										完了時	◎											
				基礎砕石	幅		-50	同一規格について3箇所ごとに1箇所測定する。		基礎幅	○		それぞれの規格ごとに3箇所につき1箇所									
					厚さ		-30			基礎厚さ	○											
				基礎コンクリート	幅		-20			基礎コンクリート幅	○											
					高さ		-30			基礎コンクリート高さ	○											
				本体高さ：h			±30			本体高さ	○											
									床掘状況		◇	すべての規格のうち代表的な1箇所										
									床付け・路床転圧状況		◇											
									砕石転圧状況		◇											
									コンクリート打設状況		◇											
									コンクリート締固め状況		◇											
									コンクリート養生状況		◇											
									鉄筋組立状況		△											
									鉄筋の被り		△											
									本体設置状況		◇											
									埋戻状況		◇											

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目												
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 （測定） 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理			
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形		施工 状況	備考	
施設整備工	サービス施設整備工	サイン工	揭示板工・標識工・案内板工・制札板工							着工前	◎														
										完了時	◎														
				基礎砕石	幅		-50	同一規格について3箇所ごとに1箇所測定する。		基礎幅	○		それぞれの規格ごとに3箇所につき1箇所												
					厚さ		-30			基礎厚さ	○														
				基礎コンクリート	幅		-20			基礎コンクリート幅	○														
					高さ		-30			基礎コンクリート高さ	○														
				本体高さ：h			±30			本体高さ	○														
										床掘状況		◇	すべての規格のうち代表的な1箇所												
										床付け・路床転圧状況		◇													
										砕石転圧状況		◇													
										コンクリート打設状況		◇													
										コンクリート締固め状況		◇													
										コンクリート養生状況		◇													
										鉄筋組立状況		△													
										鉄筋の被り		△													
										本体設置状況		◇													
										埋戻状況		◇													

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目									
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形	
施設整備工	サービス施設整備工	野外炉工	野外炉工							着工前	◎											
										完了時	◎											
				基礎砕石	幅		-50	同一規格について3箇所ごとに1箇所測定する。		基礎幅	○		それぞれの規格ごとに3箇所につき1箇所									
					厚さ		-30			基礎厚さ	○											
				基礎コンクリート	幅		-20			基礎コンクリート幅	○											
					高さ		-30			基礎コンクリート高さ	○											
				本体高さ：h			±30			本体高さ	○											
									床掘状況		◇	すべての規格のうち代表的な1箇所										
									床付け・路床転圧状況		◇											
									砕石転圧状況		◇											
									コンクリート打設状況		◇											
									コンクリート締固め状況		◇											
									コンクリート養生状況		◇											
									鉄筋組立状況		△											
									鉄筋の被り		△											
									本体設置状況		◇											
									埋戻状況		◇											

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目											
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 （測定） 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理		
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形		施工 状況	備考
施設整備工	サービス施設整備工	時計台工	時計台工							着工前	◎													
								完了時	◎															
				基礎砕石	幅		-50	同一規格について3箇所ごとに1箇所測定する。		基礎幅	○		それぞれの規格ごとに3箇所につき1箇所											
					厚さ		-30			基礎厚さ	○													
				基礎コンクリート	幅		-20			基礎コンクリート幅	○													
					高さ		-30			基礎コンクリート高さ	○													
				本体高さ：h			±30			本体高さ	○													
										床掘状況		◇	すべての規格のうち代表的な1箇所											
										床付け・路床転圧状況		◇												
										砕石転圧状況		◇												
										コンクリート打設状況		◇												
										コンクリート締固め状況		◇												
										コンクリート養生状況		◇												
										鉄筋組立状況		△												
										鉄筋の被り		△												
										本体設置状況		◇												
										埋戻状況		◇												

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目																								
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理															
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形		施工 状況	備考													
施設 整備 工	管理 施設 整備 工	柵・門 扉工	縦格子柵・パイプ柵・金網柵・ロープ柵・丸太柵・擬木柵・手すり工							着工前	◎																										
										完了時	◎																										
				基礎碎石	幅		-50	40mに1箇所 (40m以下は 2箇所)で測 定する。		基礎幅	○		それぞれの規 格ごとに40m に1箇所																								
					厚さ		-30			基礎厚さ	○																										
				基礎コン クリート	幅		-20			基礎コンクリート 幅	○					基礎コンクリート 高さ	○																				
					高さ		-30			高さ	○																										
				本体	高さ: h		±30			延長	○																										
					延長: L		-200			床堀状況	◇							すべての規格 のうち代表的 な1箇所																			
										床付け・路床 転圧状況	◇																										
										砕石転圧状況	◇																										
										コンクリート 打設状況	◇																										
										コンクリート 締固め状況	◇																										
										コンクリート 養生状況	◇																										
										本体設置状況	◇																										
										埋戻状況	◇																										

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目									
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形	
施設 整備 工	管理 施設 整備 工	柵・門 扉工	門工・扉 工							着工前	◎											
										完了時	◎											
				基礎砕石	幅		-50	同一規格に ついて3箇 所ごとに1 箇所測定す る。		基礎幅	○		それぞれの規 格ごとに3箇 所に1箇所									
					厚さ		-30			基礎厚さ	○											
				基礎コン クリート	幅		-20			基礎コンクリート 幅	○											
					高さ		-30			基礎コンクリート 高さ	○											
				本体	高さ:h		±30			本体高さ	○											
										床掘状況		◇	すべての規格 のうち代表的 な1箇所									
										床付け・路床 転圧状況		◇										
										砕石転圧状況		◇										
										コンクリート 打設状況		◇										
										コンクリート 締固め状況		◇										
										コンクリート 養生状況		◇										
										本体設置状況		◇										
										埋戻状況		◇										

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目																													
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形	写真			品質 管理																				
						規模	規格値				出来形	施工 状況							測 定 箇所数	撮影項目			撮影数																			
				出来形	施工 状況			備考																																		
施設 整備 工	管理 施設 整備 工	門 柱 工	門 柱 工							着 工 前	◎						基																									
									完了時	◎																																
				基礎砕石	幅		-50	同一規格について3箇所ごとに1箇所測定する。		基礎幅	○		それぞれの規格ごとに3箇所に1箇所																													
					厚さ		-30			基礎厚さ	○																															
				基礎コンクリート	幅		-20			基礎コンクリート幅	○																															
					高さ		-30			基礎コンクリート高さ	○																															
				本体	高さ:h		±30			本体高さ	○																															
																						床掘状況		◇		すべての規格のうち代表的な1箇所																
								床付け・路床転圧状況	◇																																	
								砕石転圧状況	◇																																	
								コンクリート打設状況	◇																																	
								コンクリート締固め状況	◇																																	
								コンクリート養生状況	◇																																	
								本体設置状況	◇																																	
								埋戻状況	◇																																	

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目									
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	備考	
施設 整備 備 工	管理 施設 整備 備 工	車 止 め 工	車 止 め 工							着 工 前	◎											
										完了時	◎											
				基礎砕石	幅		-50	同一規格に ついて3箇 所ごとに1 箇所測定す る。		基礎幅	○		それぞれの規 格ごとに3箇 所に1箇所									
					厚さ		-30			基礎厚さ	○											
				基礎コ ンク リート	幅		-20			基礎コンクリート 幅	○											
					高さ		-30			基礎コンクリート 高さ	○											
				本体	高さ:h		±30			本体高さ	○											
										床掘状況		◇	すべての規格 のうち代表的 な1箇所									
										床付け・路床 転圧状況		◇										
										砕石転圧状況		◇										
										コンクリート 打設状況		◇										
										コンクリート 締固め状況		◇										
										コンクリート 養生状況		◇										
										本体設置状況		◇										
										埋戻状況		◇										

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目																						
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理													
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形		施工 状況	備考											
施設整備工	管理施設整備工	ごみ施設工	屑かご工・吸殻入れ工							着工前	◎																								
										完了時	◎																								
				基礎砕石	幅		-50	同一規格について3箇所ごとに1箇所測定する。		基礎幅	○		それぞれの規格ごとに3箇所に1箇所																						
					厚さ		-30			基礎厚さ	○																								
				基礎コンクリート	幅		-20			基礎コンクリート幅	○																								
					高さ		-30			基礎コンクリート高さ	○																								
				本体	高さ:h		±30			本体高さ	○																								
												床掘状況												◇	すべての規格のうち代表的な1箇所										
												床付け・路床転圧状況												◇											
								砕石転圧状況	◇																										
								コンクリート打設状況	◇																										
								コンクリート締固め状況	◇																										
								コンクリート養生状況	◇																										
								本体設置状況	◇																										
								埋戻状況	◇																										

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目														
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 （測定） 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理					
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	備考						
施設整備工	建築施設組立設置工	四阿工	四阿工							着工前	◎																
										完了時	◎																
				基礎砕石	幅		-50	同一規格について3箇所ごとに1箇所測定する。		基礎幅	○		それぞれの規格ごとに3箇所に1箇所														
					厚さ		-30			基礎厚さ	○																
				基礎コンクリート	幅		-20			基礎コンクリート幅	○																
					高さ		-30			基礎コンクリート高さ	○																
				本体	高さ:h		±30			本体高さ	○																
										床掘状況		◇	すべての規格のうち代表的な1箇所														
										床付け・路床転圧状況		◇															
										砕石転圧状況		◇															
										コンクリート打設状況		◇															
										コンクリート締固め状況		◇															
										コンクリート養生状況		◇															
										本体設置状況		◇															
										埋戻状況		◇															

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目									
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 （測定） 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形	
施設整備工	建築施設組立設置工	パーゴラ工	パーゴラ工							着工前	◎											
										完了時	◎											
				基礎砕石	幅		-50	同一規格について3箇所ごとに1箇所測定する。		基礎幅	○		それぞれの規格ごとに3箇所に1箇所									
					厚さ		-30			基礎厚さ	○											
				基礎コンクリート	幅		-20			基礎コンクリート幅	○											
					高さ		-30			基礎コンクリート高さ	○											
				本体	高さ:h		±30			本体高さ	○											
										床掘状況		◇	すべての規格のうち代表的な1箇所									
										床付け・路床転圧状況		◇										
										砕石転圧状況		◇										
										コンクリート打設状況		◇										
										コンクリート締固め状況		◇										
										コンクリート養生状況		◇										
										本体設置状況		◇										
										埋戻状況		◇										

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目									
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 （測定） 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形	
施設整備工	建築施設組立設置工	シェ ル タ ー 工	シェ ル タ ー 工							着工前	◎											
										完了時	◎											
				基礎砕石	幅		-50	同一規格について3箇所ごとに1箇所測定する。		基礎幅	○		それぞれの規格ごとに3箇所に1箇所									
					厚さ		-30			基礎厚さ	○											
				基礎コンクリート	幅		-20			基礎コンクリート幅	○											
					高さ		-30			基礎コンクリート高さ	○											
				本体	高さ:h		±30			本体高さ	○											
									床掘状況		◇	すべての規格のうち代表的な1箇所										
									床付け・路床転圧状況		◇											
									砕石転圧状況		◇											
									コンクリート打設状況		◇											
									コンクリート締固め状況		◇											
									コンクリート養生状況		◇											
									本体設置状況		◇											
									埋戻状況		◇											

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目												
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理			
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形		施工 状況	備考	
施設整備工	建築施設組立設置工	便所工	便所工							着工前	◎														
										完了時	◎														
				基礎砕石	幅		-50	同一規格について3箇所ごとに1箇所測定する。		基礎幅	○		それぞれの規格ごとに3箇所に1箇所												
					厚さ		-30			基礎厚さ	○														
				基礎コンクリート	幅		-20			基礎コンクリート幅	○														
					高さ		-30			基礎コンクリート高さ	○														
				本体	高さ:h		±30			本体高さ	○														
										床掘状況		◇	すべての規格のうち代表的な1箇所												
										床付け・路床転圧状況		◇													
										砕石転圧状況		◇													
										コンクリート打設状況		◇													
										コンクリート締固め状況		◇													
										コンクリート養生状況		◇													
										本体設置状況		◇													
										埋戻状況		◇													

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目											
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理		
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形		施工 状況	備考
施設整備工	建築施設組立設置工	倉庫工	倉庫工							着工前	◎													
										完了時	◎													
				基礎砕石	幅		-50	同一規格について3箇所ごとに1箇所測定する。		基礎幅	○		それぞれの規格ごとに3箇所に1箇所											
					厚さ		-30			基礎厚さ	○													
				基礎コンクリート	幅		-20			基礎コンクリート幅	○													
					高さ		-30			基礎コンクリート高さ	○													
				本体	高さ:h		±30			本体高さ	○													
										床掘状況		◇	すべての規格のうち代表的な1箇所											
										床付け・路床転圧状況		◇												
										砕石転圧状況		◇												
										コンクリート打設状況		◇												
										コンクリート締固め状況		◇												
										コンクリート養生状況		◇												
										本体設置状況		◇												
										埋戻状況		◇												

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目											
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理		
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形		施工 状況	備考
施設整備工	建築施設組立設置工	自転車置場工	自転車置場工							着工前	◎													
										完了時	◎													
				基礎砕石	幅		-50	同一規格について3箇所ごとに1箇所測定する。		基礎幅	○		それぞれの規格ごとに3箇所に1箇所											
					厚さ		-30			基礎厚さ	○													
				基礎コンクリート	幅		-20			基礎コンクリート幅	○													
					高さ		-30			基礎コンクリート高さ	○													
				本体	高さ:h		±30			本体高さ	○													
										床掘状況		◇	すべての規格のうち代表的な1箇所											
										床付け・路床転圧状況		◇												
										砕石転圧状況		◇												
										コンクリート打設状況		◇												
										コンクリート締固め状況		◇												
										コンクリート養生状況		◇												
										本体設置状況		◇												
										埋戻状況		◇												

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目																		
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理										
					規模	規格値				撮影項目								撮影数													
										出来形	施工 状況							備考													
施設 改良工	改修工	施設改修工	**改修工					着工前	◎							箇所															
								完了時	◎																						
								施工状況		○								撮影項目、撮影頻度については監督員と協議のこと。													
		施設塗替工	**塗替工					着工前	◎																箇所						
								完了時	◎																						
								塗装回数ごとの塗装状況		○																	撮影項目、撮影頻度については監督員と協議のこと。				
		補修工	**補修工	着工前	◎							箇所																			
				完了時	◎																										
				施工状況		○								撮影項目、撮影頻度については監督員と協議のこと。																	
		浚渫工	浚渫工・浚渫土砂脱水処理工	着工前	◎							箇所																			
				完了時	◎																										
				施工状況		○								撮影項目、撮影頻度については監督員と協議のこと。																	

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目													
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理					
					規模	規格値				撮影項目								撮影数								
										出来形	施工 状況							備考								
グラウンド・コート整備工	グラウンド・コート舗装工	舗装準備工	路床改良工						着工前	◎							n2									
									完了時	◎																
				基準高		±40以 内	40㎡に1箇所(40㎡以下 は2箇所)または 1000㎡に1箇所 (1000㎡以下は2箇 所)で測定する。 1. 基準高は道路の 中央及びその両端 を測定する。 2. 厚さの合格判定 値は各層に対する ものであり 舗装の 総厚の平均値は設 計値以上なければ ならない。 3. 厚さについては 監督員が指示した 位置で行う。	基準高	○		それぞれの規格 ごとに40㎡に1箇 所または1000㎡ に1箇所															
				幅		-50以 内		幅	○																	
				厚さ		-45以 内		厚さ	○																	
								改良材混入				◇	それぞれの規格 ごとに代表的な 1箇所													
							転圧状況		◇																	
				不陸 整正工								着工前	◎								n2					
												完了時	◎													
											基準高	○		40㎡に1箇所また は1000㎡に1箇 所												
									幅	○																
									厚さ	○																
									整正状況		◇	代表的な1箇所														

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目												
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理			
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形		施工 状況	備考	
グラウンド・コート整備工	グラウンド・コート舗装工	舗装工	ダスト舗装工							着工前	◎														
										完了時	◎														
				路盤	基準高		±20	40㎡に1箇所(40㎡以下は2箇所)または1000㎡に1箇所(1000㎡以下は2箇所)で測定する。		基準高	△		40㎡に1箇所または1000㎡に1箇所												
					幅		-50			幅	△														
					厚さ		-15			厚さ	△														
				表層	幅		-25			幅	○														
					厚さ		-10			厚さ	○														
																敷均し 状況		◇	代表的な1箇所						
										転圧状況		◇													
				アンツーカー舗装工								着工前	◎												
											完了時	◎													
					路盤	基準高		±20	40㎡に1箇所(40㎡以下は2箇所)または1000㎡に1箇所(1000㎡以下は2箇所)で測定する。		基準高	△			それぞれの規格ごとに40㎡に1箇所または1000㎡に1箇所										
						幅		-50			幅	△													
			厚さ				-15	厚さ			△														
			表層		幅		-25	幅			○														
					厚さ		-10	厚さ			○														
														敷均し 状況				◇	全ての規格のうち代表的な1箇所						
									転圧状況		◇														

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目																	
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形	写真			品質 管理								
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影数											
				測 定 箇所数	出来形			施工 状況	備考																					
グラウンド・コート整備工	グラウンド・コート舗装工	舗装工	芝舗装工							着工前	◎						㎡													
										完了時	◎																			
				路盤	基準高		±20	40㎡に1箇所(40㎡以下は2箇所)または1000㎡に1箇所(1000㎡以下は2箇所)で測定する。		基準高	○		それぞれの規格ごとに40㎡に1箇所または1000㎡に1箇所																	
					幅		-50			幅	○																			
					厚さ		-15			厚さ	○																			
					表層	幅				-25																				
				厚さ			-10																							
																目土厚		○												
												目土散布状況		◇	全ての規格のうち代表的な1箇所															
												材料の使用量		◇	それぞれの規格ごと															
				人工芝舗装工・全天候型舗装工										着工前	◎							㎡								
														完了時	◎															
								路盤	基準高		±20	40㎡に1箇所(40㎡以下は2箇所)または1000㎡に1箇所(1000㎡以下は2箇所)で測定する。																		
			幅							-50	幅																			
			厚さ							-15																				厚さ
			表層					幅		-25	厚さ																			
								厚さ		-10																				材料の使用量

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目									
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形	写真			品質 管理
						規模	規格値				出来形	施工 状況						測 定 箇所数	撮影項目		撮影数	
				出来形	施工 状況			備考														
グラウンド・コート整備工	グラウンド・コート舗装工	縁石工								着工前	◎						m					
										完了時	◎											
				基礎碎石	幅		-50	40㎡に1箇所 (40㎡以下は 2箇所)で測定する。		基礎幅	○		それぞれの規格ごとに80㎡ に1箇所									
					厚さ		-30			基礎厚さ	○											
				基礎コンクリート	幅		-20			基礎コンクリート幅	○											
					高さ		-30			基礎コンクリート高さ	○											
				本体	基準高		±20			本体基準高	○											
					幅: A		-20			本体幅	○											
					厚さ: h1		-20			本体厚さ	○											
					延長		-100															
														床堀状況				◇	すべての規格のうち代表的な1箇所			
														床付け・路床転圧状況				◇				
										碎石転圧状況	◇											
										ブロック据付状況	◇											
										コンクリート打設状況	◇											
										コンクリート締固め状況	◇											
										コンクリート養生状況	◇											
										埋戻状況	◇											

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目													
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理				
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	備考					
グラウンド・コート整備工	グラウンド・コート施設整備工	スコアボード工								着工前	◎						基									
										完了時	◎															
				基礎砕石	幅		-50	同一規格について3箇所毎に1箇所測定する。		基礎幅	○		それぞれの規格ごとに3箇所に1箇所													
					厚さ		-30			基礎厚さ	○															
				基礎コンクリート	幅		-20			基礎コンクリート幅	○															
					高さ		-30			基礎コンクリート高さ	○															
				本体	基準高		±30			本体基準高	○															
										本体幅	○															
										本体厚さ	○															
										本体高さ	○															
										床堀状況		◇	すべての規格のうち代表的な1箇所													
										床付け・路床転圧状況		◇														
										砕石転圧状況		◇														
										コンクリート打設状況		◇														
										コンクリート締固め状況		◇														
										コンクリート養生状況		◇														
										鉄筋組立状況		△														
										鉄筋の被り		△														
										本体設置状況		◇														
										埋戻状況		◇														

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目									
1	2	3	4	出来形測定項目		測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写真			品質 管理
						規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数	出来形	
グラウンド・コート整備工	グラウンド・コート施設整備工	バックネット工								着工前	◎						基					
										完了時	◎											
				基礎砕石	幅		-50	40mに1箇所 (40m以下は 2箇所)で測 定する。		基礎幅	○		それぞれの規 格ごとに3 箇 所に1箇所									
					厚さ		-30			基礎厚さ	○											
				基礎コン クリート	幅		-20			基礎コンクリート 幅	○											
					高さ		-30			基礎コンクリート 高さ	○											
				本体	基準高		±30			本体基準高	○											
										本体幅	○											
										本体厚さ	○											
										本体高さ	○											
					延長		-200									すべての規格 のうち代表的 な1箇所						
																				床堀状況	◇	
										床付け・路床 転圧状況	◇											
										砕石転圧状況	◇											
										コンクリート 打設状況	◇											
										コンクリート 締固め状況	◇											
										コンクリート 養生状況	◇											
										鉄筋組立状況	△											
										鉄筋の被り	△											
										本体設置状況	◇											
										埋戻状況	◇											

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目								
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備 考	試験 （ 測定 ） 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写 真			品質 管理
					規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目	撮影数		
																				出来形	
全体共通項目			全景写真						着工前	◎		工事現場全体									
									完了時	◎											
			土工												（ 材料 ） 土の突固め試験 （ 施工 ） 現場密度または飽和度（ 粘質土 ）の試験						
		レディミクストコンクリート	セメント・骨材											（ 材料 ） 示方配合の決定 アルカリ 骨材反応性試験 （ 施工 ） スランプ試験 空気量試験 塩化物含有量試験 圧縮強度試験 曲げ強度試験							

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目								
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 （ 測定 ） 項目	施工 数量	単位	出来形	写真			品質 管理
					規模	規格値				測 定 箇所数	撮影項目						撮影数				
				出来形			施工 状況	出来形			施工 状況	備考									
全体 共通 項目		鋼材	鋼材											（ 材料 ） 鋼材の形状寸法 及び重量試験 引張試験 曲げ試験							
			棒鋼圧接											（ 施工 ） 外観試験 引張試験 超音波探傷試験							
			杭・鋼管杭・コンクリート杭継手（溶接）											（ 施工 ） 浸透探傷試験 （ カラー チャート ）							
			鋼管杭継手（溶接）											（ 施工 ） 超音波探傷試験							
			H鋼杭継手（溶接）											（ 施工 ） 放射線透過試験 （ レントゲン ）							

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目																									
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測定 箇所数	写真			品質 管理																	
					規模	規格値				出来形	施工 状況							撮影項目		撮影数																		
																		出来形	施工 状況	備考																		
全工種共通	仮設工	工事用道路工							着工前	◎																												
									完了時	◎																												
									施工状況	別途監督員の指示による。																												
		路面覆工								着工前	◎																											
										完了時	◎																											
										施工状況	別途監督員の指示による。																											
	土留め・仮締切工									着工前	◎																											
										完了時	◎																											
										基準高	○													それぞれの規格ごと														
										根入長																												
										削孔深さ																												
										位置	○																											
										配置誤差		100											矢板等 打ち込み状況		○													

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目								
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形	写真			品質 管理
					規模	規格値				測 定 箇所数	撮影項目						撮影数				
											出来形						施工 状況	備考			
全工種共通	仮設工	水替工							着工前	◎											
									完了時	◎											
									施工状況	別途監督員の指示による。											
		土のう工								着工前	◎										
										完了時	◎										
										施工状況	別途監督員の指示による。										
		かご工								着工前	◎										
										完了時	◎										
										施工状況	別途監督員の指示による。										
	土木シート工								着工前	◎											
									完了時	◎											
									施工状況	別途監督員の指示による。											

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

[illegible]

(1 段用)

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目								
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形 測 定 箇所数	写 真			品質 管理
					規模	規格値				撮影項目								撮影数			
										出来形	施工 状況							備考			

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

白紙シート

白紙シート

(4 段用)

ツリー図レベル				出来形管理項目				写真管理項目				品質管理項目	今回工事における管理項目								
1	2	3	4	出来形測定項目	測定項目		測定基準	摘 要	写 真 撮影項目	撮影項目		撮影頻度	備考	試験 (測定) 項目	施工 数量	単位	出来形	写真		品質 管理	
					規模	規格値				測 定 箇所数	撮影項目						撮影数				
											出来形						施工 状況	備考			

写真管理項目 [◎：必修 ◇：すべての規格のうち代表的な1箇所 ○：撮影頻度による △：状況に応じて]

白紙シート