

横浜市政記者、横浜ラジオ・テレビ記者各位

公共建築物のアスベスト含有吹き付け材等の実態調査（学校を除く）

（中間報告）

横浜市では、公共施設利用者等の安全を期するため、公共建築物におけるアスベスト含有吹き付け材等の使用状況について、各所管局で実態調査を実施しているところです。

各所管局の10月3日までの状況がまとまりましたので、中間報告をいたします。

なお、最終報告につきましては10月末を目途に実施する予定です。

1 調査概要

- ・調査対象 原則としてすべての公共建築物を対象としています。
- ・調査内容 吹き付けアスベスト、アスベスト含有吹き付けロックウール、折板裏打ちアスベスト等について、アスベスト含有率が1%を超えるものの使用の有無及びその劣化等の状況を調査します。

折板裏打ちアスベスト：石綿を含有するフェルト状の断熱材。屋根裏の結露防止のため鋼板製屋根用折板等の裏に張り付けて用いられている。

- ・調査方法 設計書、仕様書及び目視による現場調査により、アスベスト含有吹き付け材の使用の有無及びその状態を確認します。
アスベスト含有の恐れがある吹き付け材は試料を採取し含有率を分析します。
アスベストの使用が判明した場合は、当該室の使用及び吹き付け材の劣化状況等に応じて、アスベスト繊維の浮遊量測定を行います。

2 調査状況

10月3日現在で、1%を超えるアスベスト含有吹き付け材等が使用されていた施設は、23施設となっています。

調査対象施設数 (学校を除く)	アスベスト含有吹き付け材 使用していない施設数	アスベスト含有吹き付け材 使用の可能性のある施設数	内 訳		
			アスベスト含有吹き付け材 1%超え	アスベスト含有吹き付け材 1%以下 (未検出含む)	分析中
1,658	1,291	367	23	66	278

※所管局別内訳は別表-1のとおりです。(局別の内容については所管局(別表-2)にお問い合わせ下さい。)

3 今後の対応

アスベスト含有吹き付け材については、使用場所や吹き付け材の損傷・劣化状況等に応じて、除去や封じ込め、囲い込みなど必要な措置を講じてまいります。

封じ込め：特殊な塗料を塗布することによりアスベスト繊維の遊離を防止する。

囲い込み：シートや板等で覆うことによりアスベスト繊維の遊離を防止する。

所管局別内訳（中間報告）

別表-1

局名	調査対象施設数	アスベスト含有吹付材を使用していない施設数	アスベスト含有可能性吹付材使用施設数	内訳			アスベスト含有1%超の施設名・部位	対応	備考
				①アスベスト含有1%超	②アスベスト含有1%以下（未検出を含む）	③分析中			
文化創造事業本部	20	9	11	—	2	9			
総務局	12	8	4	1	—	3	市庁舎（市会棟3階・天井裏） （鉄骨耐火被覆材）	浮遊量調査を行い対策を検討。	（劣化・剥離は、ない）
市民局	171	109	62	1	3	58	緑区総合庁舎 （電気室の配管保温材）	浮遊量調査を行い対策を検討。	（石綿含有保温材）
福祉局	239	195	44	2	6	36	南寿荘（機械室、電気室）	浮遊量調査を行い対策を検討。	（劣化・剥離は、ない）
							金沢八景保育園 （階段室あげ裏）	浮遊量調査を行い対策を検討。	アスベスト繊維は塗装により封じ込められている。
衛生局	14	9	5	—	—	5			
環境創造局	140	118	22	6	3	13	鳥浜第二工場排水処理場 （屋根）	今年度、撤去予定	
							樽町ポンプ場 （自家発電室・電気室他）	平成18年度、撤去予定	
							金沢ポンプ場 （発電機室、消音器室他）	平成18年度、撤去予定	
							金沢水再生センター （電気室、自家発電室他）	今年度、一部撤去予定 平成18年度撤去完了予定	
							北部第二水再生センター （ホッパ室、換気機械室他）	撤去計画を策定中	
							保土ヶ谷ポンプ場 （受変電室、モーター室他）	撤去計画を策定中	
資源循環局	148	114	34	4	11	19	港南工場（工場棟）	封じ込め対策を実施済	
							旧栄工場（工場棟、管理棟）	封じ込め対策を実施済	
							鶴見事務所（電気室、機械室）	封じ込め対策を実施済	
							北部事務所（機械室）	封じ込め対策を実施済	
経済局	11	4	7	1	3	3	南部市場、水産・青果・花き棟 （電気室）	浮遊量調査を行い、対策を検討	（劣化・剥離は、ない）
まちづくり調整局	114	85	29	—	9	20			
都市整備局	66	64	2	—	—	2			
道路局	42	32	10	—	—	10			
港湾局	181	157	24	2	2	20	波止場会館（多目的室）	年度内での対策を検討中	（劣化・剥離は、ない）
							万国橋会議センター （階段あげ裏）	階段部は使用中止 （合併施設なので今後の対応について調整中）	（劣化・剥離は、ない）

所管局別内訳（中間報告）

別表-1

局名	調査対象施設数	アスベスト含有吹付材を使用していない施設数	アスベスト含有可能性吹付材使用施設数	内訳			アスベスト含有1%超の施設名・部位	対応	備考
				①アスベスト含有1%超	②アスベスト含有1%以下（未検出を含む）	③分析中			
消防局	181	154	27	—	3	24			
水道局	131	107	24	4	20	—	西谷浄水場（換気ファン室）	浮遊量調査を行い、対策を検討	（劣化・剥離は、ない）
							西谷浄水場（水質試験室ポンペ庫・屋根裏打ち）	浮遊量調査を行い、対策を検討	（劣化・剥離は、ない）
							恩田配水池（緊急遮断弁室・天井）	浮遊量調査を行い、対策を検討	（劣化・剥離は、ない）
							金沢ポンプ場（ポンプ室・天井、壁）	浮遊量調査を行い、対策を検討	（劣化・剥離は、ない）
交通局	82	64	18	—	—	18			
病院経営局	4	2	2	—	—	2			
教育委員会	61	35	26	1	4	21	道志青少年野外活動センター（トイレ、脱衣室の天井）	浮遊量調査を行い対策を検討。	（劣化・剥離は、ない）
市立大学	41	25	16	1	—	15	女子寮（寮室天井）	早急に、撤去予定	（劣化・剥離は、ない）
合計	1,658	1,291	367	23	66	278			

中間報告連絡先名簿

別表-2

調査の結果に関する問い合わせは、下記の所管局へお願いします。

結果・今後の対応等について

調査の内容について

所管局	担当課	電話番号	担当課	電話番号
文化芸術都市創造本部	文化芸術都市創造本部 文化政策課	671-3703	まちづくり調整局 保全推進課	671-3996
総務局	総務局 総務課	671-2001		
市民局	市民局 総務課	671-2309		
福祉局	福祉局 総務課	671-2380		
衛生局	衛生局 総務課	671-2445		
経済局	経済局 総務課	671-2580		
まちづくり調整局	まちづくり調整局 住宅整備課	671-2972		
教育委員会	教育委員会 施設管理課	671-3261		
消防局	消防局 施設課	671-6572		

結果・今後の対応・調査の内容等について

環境創造局	環境創造局 環境管理課	671-2487
資源循環局	資源循環局 施設課	671-2546
都市整備局	都市整備局 地域整備課	671-2698
道路局	道路局 施設課	671-2785
港湾局	港湾局 施設課	671-7328
水道局	水道局 建設部庁舎整備担当	337-0844
交通局	交通局 電車部建築課	671-3214
病院経営局	病院経営局 調整担当	671-3650
横浜市立大学	横浜市立大学 経営企画室	787-2013