横浜市水準測量成果表

（基準日・平成２５年１月１日）

平成25年6月

横浜市環境創造局

水準測量成果表について

（１）　成果表は横浜市の臨海地域及び内陸部の沖積平地における地盤変動を把握するため、国土地理院の指導のもとに、昭和３４年から毎年実施している一等水準測量の成果です。

（２）　成果表は平成 24 年 11 月から平成 25 年 3 月までの間に、市内に設置してある水準点など測量延長 316 kmについて水準測量を実施した成果をまとめたものです。

（３）　成果は横浜市が昭和 52 年 12 月に神奈川県横浜市神奈川区三ッ沢西町に設置した横浜基準点と関東地方の各都県が設置した１２点の基準点及び日本水準原点の１４点を不動点とし、網平均計算を行ったものです。

（４）　変動量の計算は、平成 24 年 1 月 1 日基準の標高と比較し、変動量としました。なお、（－）記号は沈下、（＋）記号は隆起を表します。

（５）　平成 24 年度に移設改埋した水準点の成果については、平成 25 年１月の成果欄に移設前の成果を示し、上段の（＊）は移設後の成果を示します。

（６）　成果は測量法の規定に基づき、国土交通省国土地理院長に公共測量実施計画書を提出し、国土地理院長の承認を得て、同院所管の水準点及び測量成果を使用して調整したものです。

（承認番号）　平　24　関公　第　590　号

（承認番号）　平　24　関公　第　591　号

鶴見区

観測の基準日　平成 25 年　1 月　1 日
上段＊印の標高は、改算値または移設前の値

水準点番号	所在地 町名（大字）	番地	目標	標高 平成24年 1月	平成25年 1月	変動量	備考
				m	m	mm	
1	元宮一丁目	13-1	市場小学校		1.3350	+0.8	
3	市場富士見町	7	市場公園		1.4347	+0.9	
4	平安町２丁目	9-1	平安小学校		1.6741	+0.9	
14	下野谷町四丁目	146	市立鶴見工業高等学校		1.7690	+1.9	
18	末広町１丁目	11	鶴見大橋際		6.2202	+1.0	
23	大黒町	5-50	日本埠頭倉庫(株) 前歩道		1.7554	+0.6	
28	矢向四丁目	16-2	日枝神社		3.9603	-0.6	
29	矢向一丁目	8-24	矢向中学校		2.5684	+2.9	
34	市場下町	7-11	市場下町公園		0.8572	+1.6	
35	菅沢町	13-20	大山祇神社		1.6133	+1.4	
36	駒岡二丁目	11-1	東京電力(株) 旭変電所		3.9149	+6.4	
45	上末吉一丁目	9-1	末吉小学校		3.1746	+2.7	
49	馬場三丁目	5-1	市立東高等学校		16.8040	+4.1	
56	鶴見中央四丁目	38-32	鶴見税務署		2.3478	+0.3	
63	市場東中町	9-21	熊野神社		2.0076	+0.1	
64	市場東中町	3-18	専念寺		1.4030	+1.2	
65	栄町通４丁目	37-1	東京電力(株) 栄町自動制御所		1.8984	+0.9	
66	江ケ崎町	4-1	東京電力(株) 公開空地内		2.3472	+3.0	
68	諏訪坂	20-14	マクドナルド 前		15.0717	+2.7	
70	東寺尾中台	7	二本木不動尊		29.0829	+2.1	
75	駒岡四丁目	41-6先	たかの大橋手前		5.7292	+4.6	
76	汐入町２丁目	37-1	汐入公園		1.7409	+1.8	
77	向井町２丁目	71-2	潮田公園		1.7948	+2.0	
78	馬場一丁目	1	工業用水池入口		8.2751	+3.2	
82	鶴見中央三丁目	14-1	鶴見中学校		1.3447	+0.8	
84	駒岡三丁目	14-1	駒岡小学校		16.3421	+5.5	

鶴 見 区

観測の基準日　平成 25 年　1 月　1 日
上段＊印の標高は、改算値または移設前の値

水準点番号	所在地 町名（大字）	番地	目標	標高 平成24年 1月	標高 平成25年 1月	変動量	備考
				m	m	mm	
I 29-1	市場西中町	7-34先	市場一里塚前		1.0938	+1.1	
I 30	鶴見中央五丁目	30-10先	村田酒店脇		2.2125	+0.6	
I 30-1	生麦一丁目	15-4先	日進レンタカー脇		1.4904	-0.8	
II 2348	上末吉五丁目	24-1	上末吉小学校		7.9089	+3.7	
015-022	鶴見中央四丁目	33-5先	エネスタ鶴見前		1.6481	-0.1	
015-023	鶴見中央五丁目	26-2先	一国オート販売前		2.4606	+0.6	
015-024	生麦三丁目	8-14先	アークプラザ生麦前		2.4268	-0.1	
合計					33 基		

神奈川区

観測の基準日　平成 25 年　1 月　1 日
上段＊印の標高は、改算値または移設前の値

水準点番号	所在地 町名（大字）	番地	目標	標高 平成24年 1月	標高 平成25年 1月	変動量	備考
				m	m	mm	
101	宝町	2	日産自動車(株) 横浜工場		2.8294	+0.4	
103	恵比須町	8	昭和電工(株)横浜工場		2.7926	+0.4	
105	守屋町３丁目	13	千代田化工建設(株) 総合研究所		2.8276	+0.6	
108	守屋町３丁目	12	日本貨物鉄道(株)		-------	-----	亡失欠測
109	入江一丁目	13-16	一の宮神社		6.5524	+0.1	
114	出田町	3	出田町埠頭内三角地緑地帯		2.5299	+0.2	
115	東神奈川 二丁目	35-1	神奈川小学校		4.2102	+0.6	
116	千若町２丁目	1-12	日本製粉(株) 横浜工場		2.8230	-0.7	
119	山内町	1	中央卸売市場 事務所脇		2.4892	+2.2	
120	栄町	12	神奈川公園		2.0753	-0.7	
121	大野町	1-4	ポートサイド公園		2.4083	-0.7	
126	入江二丁目	5-12	三菱鉛筆(株)横浜事業所		4.0562	+0.5	
127	六角橋六丁目	1-4	六角橋公園		14.9597	+1.3	
131	神奈川本町	7	東神奈川公園		4.6376	+1.0	
140	西寺尾二丁目	15-1	西寺尾公園		4.8784	+1.0	
141	西神奈川 三丁目	2	西神奈川三丁目公園		8.8233	+0.8	
142	三ツ沢中町	4-17	三ツ沢小学校		17.0067	-0.1	
143	神之木町	13-15	入江川公園		3.7060	+0.7	
144	白幡上町	11-1	白幡小学校		11.2347	+0.4	
横浜基準点	三ツ沢西町	3-1	三ツ沢公園入口		48.3111	0.0	不動点
横浜基準点金属標	三ツ沢西町	3-1	三ツ沢公園入口		47.7072	-0.4	
BM.1	山内町	1-1	第二港湾建設局 (国土交通省)		2.5821	+2.7	
I 31	浦島町	365	浦島町浜公園		5.9737	+0.4	
I 31-1	青木町	3-18	普門寺前		5.5797	+0.6	
015-028	神奈川二丁目	10-10先	皆川釣具店前		4.5523	-0.2	
001-029	西神奈川 一丁目	9-1先	小児療育相談センター前		3.7253	+1.7	

神奈川区

観測の基準日　平成 25 年　1 月　1 日
上段＊印の標高は、改算値または移設前の値

水準点番号	所在地			標高		変動量	備考
	町名（大字）	番地	目標	平成 24年 1月	平成 25年 1月		
				m	m	mm	
001-030	松本町３丁目	21-6先	メゾン・シャングリラ前		7.4786	+0.6	
合計					27 基		

西　　区

観測の基準日　平成 25 年　1 月　1 日
上段＊印の標高は、改算値または移設前の値

水準点番号	所在地 町名（大字）	番地	目標	標高 平成24年 1月	平成25年 1月	変動量	備考
				m	m	mm	
206	岡野一丁目	6-41	横浜市西公会堂		1.0030	-0.4	
207	岡野一丁目	5-8	県立平沼高等学校		0.8592	+0.3	
209	岡野二丁目	10-10	(株)井上製作所		1.3306	-0.2	
210	浅間町３丁目	170	霜下公園		1.9552	0.0	
229	浅間町１丁目	16-1	浅間下公園		2.6776	-0.4	
231	北幸二丁目	9-23	北幸町公園		-------	-----	亡失欠測
236	高島二丁目	13-2	みずほ銀行脇		1.6331	-1.3	
I 32	浅間町３丁目	170	霜下公園		2.2077	-0.2	
合　計					8 基		

中　　区

観測の基準日　平成 25 年　1 月　1 日
上段＊印の標高は、改算値または移設前の値

水準点番号	所在地 町名（大字）	番地	目標	標高 平成24年 1月	標高 平成25年 1月	変動量	備考
				m	m	mm	
303	山下町	279	山下公園(中央)		2.9261	-0.5	
304	山下町	279	山下公園(北)		2.7847	-0.9	
306	日本大通	3先	開港広場		2.7965	+0.6	
307	横浜公園		横浜公園		1.6523	-3.2	
309	港町１丁目	1	横浜市役所		1.0593	0.0	
312	山下町	246	中土木事務所		1.5741	-----	平成23年度欠測
313	山下町	241	港中学校		1.7951	+0.6	
318	石川町１丁目	1	西ノ橋西脇		4.3114	+0.5	
319	新山下二丁目	11先	矢吹海運(株) 前 歩道上		2.2534	+1.7	
321	小港町１丁目	1	ビューコート小港 １号棟前　植込		2.9631	-0.1	
325	本牧町２丁目	353	中区休日急患診療所		4.0669	-0.2	
331	根岸町２丁目	85	根岸児童遊園地		2.0531	+1.8	
332	桜木町３丁目	5	宝光寺		2.3230	+0.2	
335	羽衣町３丁目	84	吉田中学校		1.7298	+0.6	
336	扇町１丁目	1-1	扇町公園		1.8379	+0.3	
345	本牧大里町	9-3	宗教法人 自然社 横浜教堂		4.3586	+0.7	
356	翁町２丁目	9-10	市立横浜総合高等学校		2.1072	+0.7	
横浜気象台	山手町	99	横浜地方気象台		39.0696	+0.8	
合　計					18 基		

南　区

観測の基準日　平成 25 年　1 月　1 日
上段＊印の標高は、改算値または移設前の値

水準点番号	所在地 町名（大字）	番地	目標	標高 平成24年 1月	平成25年 1月	変動量	備考
				m	m	mm	
704	中村町４丁目	269-1	中村小学校		4.4884	+1.6	
708	東蒔田町	1-5	共進中学校		2.3201	0.0	
710	花之木町２丁目	45	蒔田中学校		2.5664	+0.8	
715	中里一丁目	6-16	南小学校		5.7045	-1.2	
722	真金町１丁目	4	杉の子荘前		1.5975	+0.8	
727	東蒔田町	18-6	東蒔田第二公園		3.5877	+1.1	
728	井土ケ谷下町	34	井土ケ谷公園		2.9832	+0.9	
729	井土ケ谷下町	14	鶴巻橋公園		3.0999	+1.6	
I 10828	永田東三丁目	17-29	吉野クリーニング本店前		17.5716	+1.0	
I 10829	通町３丁目	72	野呂歯科医院前		3.5404	+0.9	
合　計					10 基		

港南区

観測の基準日　平成 25 年　1 月　1 日
上段＊印の標高は、改算値または移設前の値

水準点番号	所在地 町名（大字）	番地	目標	標高 平成24年 1月	標高 平成25年 1月	変動量	備考
				m	m	mm	
K-3	上大岡西三丁目	2-21	江ノ島電鉄(株)		11.7760	-1.3	
K-8	日野七丁目	11-1	日野小学校		21.7559	-0.4	
K-9	日野中央一丁目	16-10	西田印刷		18.6314	-0.1	
K-10	港南中央通	10-1	港南区役所		14.1553	+0.2	
K-11	日野二丁目				12.4719	-0.1	
K-19	日野南二丁目	1	日産プリンス裏		28.7281	+0.5	
K-21	港南台七丁目	46-9	アサヒ飲料(株)港南営業所		55.9052	-0.7	
K-22	港南台八丁目	4-41	資源循環局 港南事務所		71.2849	-1.3	
K-23	港南台九丁目	18-1	県立横浜立野高等学校		61.0412	-0.5	
K-24	日限山一丁目	66	日限山公園		67.8158	+2.7	
K-25	野庭町	346-2	野庭すずかけ小学校		63.7480	+0.2	
I 10830	上大岡西一丁目	10-11先	ウスイホームビル前		7.9608	+0.6	
I 10831	笹下二丁目	4-23	笹下南郵便局向側		20.7200	+0.3	
合計					13 基		

保土ケ谷区

観測の基準日　平成 25 年　1 月　1 日
上段＊印の標高は、改算値または移設前の値

水準点番号	所在地 町名（大字）	番地	目標	標高 平成24年 1月	平成25年 1月	変動量	備考
				m	m	mm	
801	天王町１丁目	8-12	橘樹神社		2.1310	-0.1	
804	川辺町	4-4	川辺公園		4.5048	-0.7	
805	川辺町	4-1	リバーサイド星川 植栽		4.4588	0.0	
807	釜台町	3-1	保土ケ谷中学校		23.0623	-1.3	
808	星川一丁目	6-1	星川一丁目公園		4.5047	-0.5	
812	狩場町	213	資源循環局 保土ケ谷工場入口		42.9600	+3.0	
813	西谷町	804-7	西谷保育園		18.5117	+1.0	
814	上星川三丁目	22-5	(株)トノックス		9.2307	-1.7	
815	上菅田町	1114	上菅田第二公園		64.7613	+0.6	
816	星川三丁目	18-1	星川小学校		7.4565	-0.7	
基 25	権太坂一丁目				20.3141	+1.9	
I 32-1	神戸町	104-2	神戸公園		4.0133	+0.3	
001-032	岡沢町	98-1	シティーハウス三ツ沢上町		23.9088	+0.2	
001-033	常盤台	22先	ガスト保土ケ谷常盤台店横		32.4544	+0.1	
合計					14 基		

旭　　区

観測の基準日　平成 25 年　1 月　1 日
上段＊印の標高は、改算値または移設前の値

水準点番号	所在地 町名（大字）	番地	目標	標高 平成24年 1月	標高 平成25年 1月	変動量	備考
				m	m	mm	
A-2	西川島町	22-15	中田原公園		32.6776	+0.6	
A-4	鶴ケ峰本町一丁目	16-1	市営プール		37.4791	+2.1	
A-5	今宿南町	1701	金沢工業(株)		40.6352	+2.9	
A-7	都岡町	4-8	都岡小学校		48.0454	+2.2	
A-9	上川井町	320-1	リョービ販売(株)駐車場		55.1869	+1.6	
A-17	本宿町	16	本宿小学校		52.8889	+2.1	
A-18	本村町	39	本村神明社境内		47.7265	+2.2	
A-19	二俣川１丁目	6	二俣川一丁目公園		52.9317	+1.7	
A-20	さちが丘	59-3	長昌寺		53.4138	+2.3	
A-21	善部町	101	三輪幼稚園		55.3911	+2.3	
A-22	善部町				66.5007	+4.0	
A-23	善部町	67-3	善部神明社入口		65.4703	+4.4	
016-013	上川井町	870先	旭つり具店前		63.6290	+1.9	
合　計					13 基		

磯 子 区

観測の基準日　平成 25 年　1 月　1 日
上段＊印の標高は、改算値または移設前の値

水準点番号	所在地 町名（大字）	番地	目標	標高 平成24年 1月	平成25年 1月	変動量	備考
				m	m	mm	
403	西町	2-46	根岸小学校		3.0010	+0.9	
406	磯子一丁目	2-10	バーミヤン前		1.9430	+0.6	
409	磯子三丁目	5-1	磯子区総合庁舎		4.5128	+2.3	
410	丸山二丁目	24	丸山公園		5.5539	+1.3	
415	磯子二丁目	15-10	芦名橋公園		1.5582	+1.0	
416	杉田三丁目	30-11	浜中学校		49.3740	-1.1	
418	滝頭三丁目	13-5	密蔵院		4.3674	+0.3	
425	新磯子町	15先	東京ガス(株) 根岸工場前　護岸		2.3715	-0.5	
426	新磯子町	30	東京ガス(株)　根岸工場		3.3432	-0.8	
428	新森町	1	日清オイリオグループ(株) 横浜磯子事業場		2.6715	-0.3	
429	新杉田町	8	(株)ＩＨＩ　横浜事業所 第一工場先		2.8205	+1.4	
431	杉田七丁目	14	杉田大谷第一公園		27.4925	-1.5	
432	洋光台六丁目	42	中村製作所前　中央分離帯		44.1228	-0.1	
433	洋光台六丁目	21	洋光台六丁目公園		63.1564	-1.2	
435	杉田五丁目	24	杉田公園		2.2389	+0.6	
438	新磯子町	6-9	(株)金剛コルメット製作所		2.2958	-0.6	
439	杉田一丁目	8-1	杉田小学校		3.8479	+1.0	
石-基	新杉田町	8	(株)ＩＨＩ　横浜事業所 第一工場先		2.7784	+1.9	
石-3	新中原町		(株)ＩＨＩ　横浜事業所 研究所際		4.0370	+1.0	
1009	新磯子町	1	日清オイリオグループ(株) 横浜磯子事業場前　護岸		3.2665	+0.1	
I 10832	森三丁目	10-12	県営中原高層住宅前		2.2843	+0.9	
合　計					21 基		

金 沢 区

観測の基準日　平成 25 年　1 月　1 日
上段＊印の標高は、改算値または移設前の値

水準点番号	所在地 町名（大字）	番地	目標	標高 平成24年 1月	平成25年 1月	変動量	備考
				m	m	mm	
502	西柴一丁目	3-1	西友ストアー駐車場入口		16.6647	-1.5	
508	六浦一丁目	24-4	六浦中学校		1.3422	-10.0	
510	泥亀一丁目	21-2	八景小学校		1.0704	-4.6	
511	瀬戸	22-1	市立金沢高等学校		4.5433	-3.2	
512	泥亀一丁目	26	宮川水質測定所		1.6449	-3.8	
513	釜利谷東四丁目	1-12	JA横浜 金沢支店		3.9280	-6.0	
515	釜利谷東七丁目	7先	待橋		2.5406	-----	平成23年度欠測
516	釜利谷南二丁目	6	釜利谷南公園		5.8335	-4.9	
517	六浦三丁目	11-1	六浦小学校		2.0954	-5.4	
519	大道二丁目	3-1	大道小学校		2.5563	-7.2	
520	大道二丁目	26	杉の崎公園		5.7053	-7.5	
521	朝比奈町				16.5776	-8.3	
522	朝比奈町	151	資源循環局 旧金沢事務所		61.8575	-6.3	
525	昭和町	3175	日本飛行機(株)		2.4446	-3.1	
526	富岡東二丁目	4-51	鳥浜第二工場 排水処理場		2.4760	+1.2	
527	鳥浜町	12-51	海洋電子工業(株)		2.5735	-1.1	
528	鳥浜町	10-5	安全輸送(株)		2.7362	+0.7	
529	幸浦一丁目	2	道路緑地部分		2.4228	+1.6	
530	幸浦一丁目	5-2	幸浦公園		1.9594	+0.4	
531	幸浦一丁目	7	道路緑地部分		2.9878	+0.7	
532	六浦東三丁目	2-1	瀬ケ崎小学校		4.1762	-5.9	
533	寺前二丁目	21-7	文庫小学校		1.6617	-2.7	
534	釜利谷東一丁目	1-1	金沢中学校		1.4888	-5.2	
535	幸浦一丁目	17	金沢水再生センター		2.6973	+0.7	
536	並木三丁目	12	金沢緑地		2.9716	-1.9	
537	幸浦二丁目	26	幸浦二丁目公園		3.4804	-1.5	

金 沢 区

観測の基準日　平成 25 年　1 月　1 日
上段＊印の標高は、改算値または移設前の値

水準点番号	所在地 町名（大字）	番地	目標	標高 平成24年 1月	平成25年 1月	変動量	備考
				m	m	mm	
538	福浦二丁目	6	福浦二丁目公園		4.1811	-1.1	
543	柴町	383先	小柴崎緑道		3.7955	-1.1	
I 10833	富岡東一丁目	52先	富岡随道入口際		23.0476	-0.3	
I 10834	富岡東六丁目				15.4102	-1.2	
I 10835	西柴一丁目				4.9302	-3.2	
I 10836	洲崎町				1.7769	-4.1	
合計					32 基		

港 北 区

観測の基準日　平成 25 年　1 月　1 日
上段＊印の標高は、改算値または移設前の値

水準点番号	所在地 町名（大字）	番地	目標	標高 平成24年 1月	標高 平成25年 1月	変動量	備考
				m	m	mm	
905	綱島東六丁目	5-1	東京電力(株)綱島変電所		3.0166	+4.5	
906	日吉本町二丁目	41-1	金蔵寺		4.6121	+4.8	
907	日吉本町四丁目	9-1	日吉台中学校		3.8985	+3.8	
909	大豆戸町	64先	港北区役所脇 歩道		8.2733	+1.3	
912	菊名二丁目	1-5	妙蓮寺		23.0677	+2.0	
918	新吉田東二丁目	3-1	フォルム綱島クレスタワーズマンション		5.0005	+5.3	
925	鳥山町	814	城郷小学校		9.1668	+1.6	
930	岸根町	806	岸根総合公園		20.7647	+0.9	
937	新吉田町	6070	スチロン倉庫向側畑		12.8377	+2.1	
941	新羽町	3925	北新羽会館		12.3570	+1.8	
942	大豆戸町	711先	エネオスガソリンスタンド前グリーンベルト		5.8082	+1.2	
944	綱島西五丁目	19先	生協綱島店 駐車場前		3.3804	-20.0	異常点
945	高田東一丁目				3.4335	+3.0	
947	新吉田町	157	墨田テクノ株式会社		6.2784	+1.7	
948	新吉田東三丁目	22	道路際　畑		-------	-----	亡失欠測
949	新吉田東三丁目	2-1	ジェイ・アール・シー特機(株)		4.7851	+4.0	
961	大倉山四丁目	2-1	大綱小学校		4.0082	-0.1	
963	小机町				9.0426	+1.8	
969	大倉山七丁目	39-1	港北土木事務所		5.2120	+0.4	
970	大倉山七丁目	40-1	北部下水道建設事務所前グリーンベルト		5.1807	-2.6	
972	箕輪町一丁目	1-8	日吉消防出張所		19.4253	+2.9	
973	新横浜三丁目	23-8先	横浜半蔵ビル前　緑地帯		5.4568	+1.6	
974	新横浜二丁目	16	新横浜駅前公園(中央)		7.1300	-0.7	
975	新横浜一丁目	22	新横浜第一公園		5.8944	+1.0	
976	樽町四丁目	15-1	樽町中学校		4.1005	+4.4	
977	師岡町	371-4先	南谷戸バス停脇		7.6139	+1.1	

港 北 区

観測の基準日　平成 25 年　1 月　1 日
上段＊印の標高は、改算値または移設前の値

水準点番号	所在地 町名（大字）	番地	目標	標高 平成24年 1月	平成25年 1月	変動量	備考
				m	m	mm	
980	新横浜一丁目	14-2	歩道橋脇		6.3407	+1.4	
981	篠原町	1163	篠原幼稚園		13.3758	-0.3	
982	篠原町	1312	篠原消防出張所		7.7969	-2.2	
984	新羽町	1280	日本リネンサプライ		3.4495	+1.0	
985	綱島東三丁目	1-30	綱島東小学校		4.4913	+4.2	
987	新羽町	2357-2	新羽消防出張所		5.6938	+2.8	
988	大倉山三丁目	40-1	大綱中学校		4.1224	+0.3	
991	小机町	3211	横浜労災病院		11.3968	-2.7	
993	日吉本町五丁目	44-1	日吉台西中学校		35.5821	+3.7	
II 2344	小机町	1511先	ツツミモータース前		7.9125	+1.2	
合計					36 基		

緑　　区

観測の基準日　平成 25 年　1 月　1 日
上段＊印の標高は、改算値または移設前の値

水準点番号	所在地 町名（大字）	番地	目標	標高 平成24年 1月	標高 平成25年 1月	変動量	備考
				m	m	mm	
M-20	中山町	1260	落合公園		12.4051	+0.9	
M-22	白山一丁目	10	交通局 緑営業所		10.5687	-0.7	
M-28	小山町				14.4036	+2.4	
M-29	西八朔町				20.9994	+2.4	
M-30	小山町				14.9148	+2.0	
M-31	小山町				12.9942	+1.7	
M-80	中山町	925	中山小学校		26.4118	+2.1	
M-81	竹山二丁目	5	竹山二丁目北公園		53.7466	+0.6	
M-92	竹山二丁目	4	竹山団地　２４０３号棟		39.9185	+0.1	
I 11052	長津田町	4199-1先	ライオンズマンション長津田第３前		78.7124	-0.4	
II 2340	新治町	109-7	円光寺入口際		16.0148	+2.1	
合　計					11 基		

青葉区

観測の基準日　平成 25 年　1 月　1 日
上段＊印の標高は、改算値または移設前の値

水準点番号	所在地			標高		変動量	備考
	町名（大字）	番地	目標	平成24年 1月	平成25年 1月		
				m	m	mm	
M-34	荏田町	494-8	かたらい宿公園		18.2090	-5.2	
M-53	市ケ尾町	1733	(株)アベ設計脇　駐車場		23.5533	+3.5	
M-87	しらとり台	82-3	恩田川大橋		21.5653	+2.9	
I 11047	荏田町	328	観福寺		21.5969	+4.2	
I 11048	荏田西一丁目	4	荏田富士塚公園		40.8272	+3.4	
I 11049	柿の木台	21-15	柿の木台第二公園前		36.0271	+4.1	
I 11050	しらとり台	5	しらとり台第一公園 排気ガス監視所脇		35.0619	+2.6	
合計					7 基		

都筑区

観測の基準日　平成 25 年　1 月　1 日
上段＊印の標高は、改算値または移設前の値

水準点番号	所在地 町名（大字）	番地	目標	標高 平成24年 1月	平成25年 1月	変動量	備考
				m	m	mm	
953	勝田町	282-46	市営勝田団地　２０号棟前		30.3817	+1.0	
956	大棚町				13.5204	+4.3	
965	南山田町	4178-3	(株)モルテック前		7.6423	+2.0	
966	大棚町	127	JA横浜 中川支店		8.5565	+1.3	
967	勝田町	757	(株)臼田工務店 植込		9.2300	-0.2	
986	新栄町	1-1	県立新栄高等学校		36.9657	+2.7	
989	東山田町	315先	新北川橋 植樹帯		9.4501	+1.6	
990	茅ケ崎南一丁目	10-1	茅ケ崎中学校		29.4347	+2.3	
M-10	東方町	188	東方第二公園		7.1343	+0.5	
M-11	川向町	90	市営バス 川向折返所		6.7034	-2.8	
M-12	池辺町	3500先	大日本印刷(株)工場側溝端		7.5118	-0.5	
M-14	池辺町	4010先	高橋工務店前		8.6813	-4.2	
M-17	佐江戸町	600	パナソニック モバイルコミュニケーション(株)		7.9841	-1.9	
M-18	佐江戸町	282	佐江戸公園		9.7603	-0.5	
M-23	川和町	280	株式会社キョウデンファインテック		11.6180	+0.8	
M-60	佐江戸町	25	都筑水再生センター		10.4037	+2.9	
M-82	佐江戸町	379-2	佐江戸杉崎公園		9.1295	-1.1	
M-90	川和町	1463	川和小学校		17.3001	+0.2	
M-91	佐江戸町	600	パナソニック モバイルコミュニケーション(株)		8.1131	+0.5	
M-99	池辺町	3055	常念寺川せせらぎ緑道		10.7978	+1.9	
II 2343	川向町	135	新川向橋交差点北側		6.7693	+1.5	
合計					21 基		

戸塚区

観測の基準日　平成 25 年　1 月　1 日
上段＊印の標高は、改算値または移設前の値

水準点番号	所在地 町名（大字）	番地	目標	標高 平成24年 1月	平成25年 1月	変動量	備考
				m	m	mm	
T-15	上矢部町	257	横浜新道バイパス入口植込		15.1667	+11.0	
T-17	上柏尾町	1	日清食品(株)		17.5489	+3.9	
T-20	矢部町	321	都市再生機構 プロムナード矢部８号棟横		12.1326	-0.6	
T-21	吉田町	88	東戸塚小学校		11.7347	-2.1	
T-22	上倉田町	418	水道局 戸塚営業所		11.8067	-2.8	
T-23	上倉田町	259	コンフォール上倉田 駐車場脇植込		10.1402	-3.4	
T-33	俣野町	1269	神明社		15.4377	+2.0	
T-34	俣野町	1028	俣野観音堂		12.4536	+2.0	
T-35	原宿四丁目	17-1	大正小学校		49.0721	-0.8	
T-41	上倉田町	187	(株)タケウチ戸塚工場前		12.1871	-2.5	
T-52	俣野町	530	俣野町第一公園		15.3295	+2.9	
T-62	平戸町				25.1246	+1.6	
T-78	舞岡町	850	(株)日立製作所 横浜工場 和敬寮		-------	-----	亡失欠測
T-79	舞岡町	3086	JA横浜 舞岡支店		26.3396	+0.6	
T-80	矢部町	1626	踊場町内会館		49.4553	+1.1	
I 33-1	平戸一丁目	16-12先	神奈川トヨタ整備(株)前		40.7108	+2.2	
I 34	前田町	100	小糸工業(株)		19.2974	+0.8	
I 34-1	吉田町	935	コスモスビル隣		16.1213	+1.0	
交 35-7	戸塚町	4183	八坂神社 入口際		14.3470	+0.4	
I 35-1	原宿一丁目	2先	コスモ戸塚 ルミネンス前 路肩		68.1742	+1.5	
001-046	原宿二丁目				61.9717	+2.5	
001-047	原宿五丁目	21先	市営戸塚原宿住宅向		47.0756	+1.0	
001-048	影取町	144	トヨタカローラ 神奈川戸塚店前		53.3979	-0.9	
合計					23 基		

栄　　区

観測の基準日　平成 25 年　1 月　1 日
上段＊印の標高は、改算値または移設前の値

水準点番号	所在地 町名（大字）	番地	目標	標高 平成24年 1月	標高 平成25年 1月	変動量	備考
				m	m	mm	
T-37	金井町	363	住友電気工業(株) 衆芳寮		10.0395	-0.9	
T-38	飯島町	314-3	ダイアパレスワンダースケープ横 跨線橋下		11.1612	-0.8	
T-39	長沼町	82	栄第二水再生センター		11.2562	-3.3	
T-42	長沼町	125-4	豊田小学校		13.2149	-2.7	
T-46	小菅ケ谷二丁目	22-1	西本郷小学校		12.8715	+2.3	
T-47	田谷町	639	小蓋山バス停(神奈中)		14.0602	+2.1	
T-48	小菅ケ谷一丁目	2-1	県立地球市民かながわプラザ館		17.3605	+0.8	
T-49	金井町	20	住友電気工業(株) 体育館		8.3433	+0.5	
T-51	飯島町	1	市水質観測所前		9.9909	-0.1	
T-53	笠間四丁目	1-48	(株)タツノ・メカトロニクス 横浜工場		12.5483	-3.1	
T-54	笠間四丁目	13先	笠間町公園		13.2569	+2.2	
T-55	笠間一丁目	5-1	ファミリーマート大船駅北店		10.6949	-0.3	
T-56	笠間二丁目	5-1	芝浦メカトロニクス(株)		10.4164	-1.6	
T-57	笠間五丁目	20-16先	法安寺		12.6018	-2.3	
T-58	鎌倉市岩瀬	1420	鎌倉女子大学		13.4403	-1.1	
T-60	中野町	16-1	本郷小学校		18.8576	-3.2	
T-61	鍛冶ケ谷一丁目	26-1	平井工業(株)		24.4960	-5.1	
T-63	桂町	84-14	本郷中学校		15.7912	-3.3	
T-69	上郷町	100	長瀬ビル		21.5090	-2.0	
T-70	上郷町	660	ネッツトヨタ横浜前歩道		24.1688	-2.3	
T-71	上郷町	1054-1	光明寺入口		29.5417	-2.9	
T-73	上郷町	1480-5先	杉の木橋		41.5419	-3.0	
T-74	上郷町	1563-5	水道局 朝比奈分水池		68.9227	-3.5	
T-87	金井町	100	県立金井高等学校		11.5918	+1.4	
合　計					24 基		

泉　　区

観測の基準日　平成 25 年　1 月　1 日
上段＊印の標高は、改算値または移設前の値

水準点番号	所在地 町名（大字）	番地	目標	標高 平成24年 1月	標高 平成25年 1月	変動量	備考
				m	m	mm	
T-2	上飯田町				41.6735	+5.9	
T-3	上飯田町	4579	柳明神社		43.0604	+4.6	
T-5	上飯田町	2670	県営いちょう団地 上飯田第２集会所		35.3097	+6.4	
T-6	上飯田町	2519	飯田神社		34.5572	+4.4	
T-7	上飯田町	1331	上飯田小学校		37.2306	+4.6	
T-11	新橋町				36.7315	+1.0	
T-13	岡津町	2311	岡津小学校		27.4523	+2.1	
T-18	上飯田町	2670-1	県営いちょう団地１号棟横		34.3911	+5.4	
T-27	和泉町	3721	中和田小学校		39.8665	+2.5	
T-28	上飯田町	413	神奈川日産自動車前		27.3360	+2.7	
T-30	下飯田町	1016	富士塚公園		24.1947	+2.0	
T-31	和泉町	987	中和田南小学校		37.4030	+2.8	
T-96	上飯田町	3795	飯田北小学校		51.1102	+4.1	
I 10349	中田南四丁目	4-1	中田小学校		45.6474	+2.1	
I 10350	和泉町	3492-1	中和田公園入口		38.8134	+3.0	
合　計					15 基		

瀬 谷 区

観測の基準日　平成 25 年　1 月　1 日
上段＊印の標高は、改算値または移設前の値

水準点番号	所在地 町名（大字）	番地	目標	標高 平成24年 1月	標高 平成25年 1月	変動量	備考
				m	m	mm	
S-1	北町	25-9	(株)エスシー・マシーナリ東京機械センター		73.4842	+1.5	
S-3	上瀬谷町	40-8	八幡神社		61.8882	+1.6	
S-4	瀬谷町	7140	上瀬谷小学校		69.4401	+1.2	
S-5	竹村町	1-14	善昌寺		60.9675	+0.9	
S-16	阿久和東四丁目	33-1	原小学校		60.3872	+4.0	
S-18	阿久和南三丁目				41.7631	+2.7	
S-20	本郷一丁目	18-9	日枝神社		53.9930	+0.2	
S-22	瀬谷六丁目	6	橋戸北公園		48.4896	+0.9	
S-23	橋戸三丁目	20-8	左馬神社		59.0914	+1.7	
S-24	橋戸二丁目	41-1	瀬谷第二小学校		61.1738	+2.7	
S-25	北新	26-13	宗川寺		49.5073	+4.0	
S-26	下瀬谷三丁目				44.1458	+5.2	
S-31	南瀬谷二丁目	14	日向山下原公園		56.7623	+4.4	
合計					13 基		