

夏に強い宿根草花壇づくり 講習会の主な内容

○講師：永江晴子

○参加者：大倉山公園愛護会の皆さん

・ **植え付け**：腐葉土をたっぷりと元肥を混ぜ込み土壌改良。宿根草苗はバラバラでなく、3株ほどまとめて植えるのが基本。株間は20cm～25cm広めにとって、根を張らせ大株に育てる。苗は浅植えでも深植えでもなく、地面と同じ高さで植えつける。

・ **水やり**：水たまりができるまでやって、全てやり終わったら、もう一回ずつたっぷり。植え付け直後は特にたっぷりやる。その後の水やりは週1回。少雨が続くときは週2回程度を目安に。葉がしなっとしてきたらやる程度で、水やりは控えめの方が根張りがよくなる。

<4月11日>

・ **除草**：最初が肝心。根が深く広がらないうちに雑草を抜く。暑くないうちに除草を頑張る。季節が進んで宿根草の株が育っていけば、雑草は入り込めなくなる。

ヒルガオ、ドクダミ、チガヤ、ハマスゲは出来るだけ根を残さないように。

<5月8日>

・ **苗の掘り上げと移植**：混み入ってきたサルビア・ネモローサなどの株は、早めの時期なら掘り上げて移植することも可能。委嘱するときは、花穂を摘んでおくと株が弱りにくく安心。

・ **支柱建て**：ユーフォルビア・ウェルヘニーなど、花が重くて倒れてしまうものは、せん定枝など自然素材の支柱で支えるとよい。

<5月21日>

・ **初夏の切り戻し**：サルビア・ネモローサなど込み入った部分は、風通しがよくなるように、株元近くの葉の上で切り戻す。カラミンサ、ガウラも同様。

<6月12日>

・ **初夏の花がら摘み**：チャイブなど終わった花は、花がらを摘むことで夏ごしに備える。

<6月26日>

・ **鎌を使った除草**：宿根草を出来るだけ傷つけず、ピンポイントで雑草を抜くには、鎌を利用するとよい。根元の土に差し込み、雑草の根や球根も一緒に取り去る。

夏の暑い時季には、根こそぎ雑草をとることはせず、鎌でなでるように刈り取るのも一つの方法。地表の草をあえて残すことで、土を日光から守ったり泥はねの防止になる。

・ **盛夏直前の花がら摘み**：植え付け1年目は、株がまだ未熟なので、多くの宿根草は夏前に花がらを摘んだ方がよい。ガイラルディア、エキナセア、ルドベキアなど。

・ **盛夏直前の切り戻し**：ガウラは強健で旺盛に茂るので、夏前に一度半分ほどの高さにバッサリ切り戻すとよい。花穂が再び上がって来る。

< 2023年12月 >



愛護会では公園内の数か所で
一年草と球根を毎年植栽してきた



新たに宿根草ガーデンを
作るようになった場所

< 2024年3月 >



既存のサクラとローズマリーは、花壇の植栽として
活用。サツキは伐根移植した。

たい肥と腐葉土、有機質肥料を混ぜ込み、土壌改良
を行った。

宿根草苗は3月21日に、およそ150株を新たに植え
付けた。

◎植えた植物の品種 (株数) ～夏に強い宿根草～

- サルビア ネモローサ (20)
- フロックス'ブルーパラ
ダイス' (4)
- カラミンサ (6)
- アガパンサス・ク
イーンマム (6)
- エキナセア プルプレア (11)
- ユーパトリウム'羽衣' (2)
- ガウラ (6)
- ベロニ
カ・オックスフォードブルー (20)
- ガイラルディア
グレープセンセーション (11)
- オミナエシ (4)
- ユーフォルビア ウェルヘニー (9)
- ルドベキア'リ
トル・ヘンリー' (2)
- ポピーマロウ (20)
- ルドベ
キア'ゴールドストル (2)
- シロバナチャイブ (20)
- アガスターシェ'ブラックアダー' (5)
- カレックス
エヴァリロ (2)
- アリウム'サマー・ビューティー'
(6)
- ヘリオプシス'ブリーディングハーツ' (8)
- トウテイラン (7)
- アスチルベ'チョコレートショー
グン' (5)


夏に強い宿根草花壇づくり 配布資料 (大倉山公園)

< 植え付け時 >

・ 永江講師の植え付け品種一覧 & 配置図

大倉山公園プラン

2024.3.7



番号	植物名	品種名	草丈	開花期
RL	ルドベキ	リトルヘンリー	34	50-60cm 7-10月
RL	ルドベキ	ゴールドストルム	35-40cm	7-10月
アリ	アリウム	リャージュ・ティ	6	20cm 7-8月
エ	エニシタ	ブループレア	1	30-40cm 5-9月
ガ	ガクワ	タームブリーズ	6	60-80cm 8-11月
ホミ	ホミナシ		4	80-100cm 7-10月
V	マユロニカ(ドウライマン)		7	30-40cm 7-9月
C	カフメイ		6	25-30cm 6-10月
P	プリムラ	ブルーバグタイム	4	70-100cm 7-8月
アガ	アガパンサス	クイーンマム	6	80-110cm 8-11月
E	エニシタ	クローバー	4	40-60cm 3月
ヘリ	ヘリクサ	ブリーディングハート	8	60-80cm 9-10月
G	ガクワ	グロブシンカーンセン11	35-40cm	7-10月
母	ユーカリ	母	2	80-120cm 9-10月
A	アスナロ	チェコノーショウゲン5	5	35-45cm 5-8月
Ag	アガスタシ	ブラックアスター	5	70-90cm 5-8月
Da	ダリア	エウカリ	2	45-60cm 7-8月
○	挿し木: リンゴ	オニオン	2	40-50cm 7-7月
○	挿し木: ガクワ		20	25cm 5-7月
○	挿し木: ベロニカ	インクスマイル	2	20-30cm 4-5月
○	挿し木: シロバナアスター		20	25cm 4-5月

1M

<4月11日>



ヒルガオやカタバミなど
除草のコツを伝授



水やりはメリハリが大切。やるときは
「水たまりができるまで」を2回繰り返す。

<5月8日>



サルビア ネモローサなどが開花



除草作業など。
混み入った植物を移植した。

<5月21日>



梅雨前の蒸れ対策で、切り戻しを行った。
花壇の名前は「ほほえみ花壇」に。



通りかかった保育園の園児たちと交流

<6月12日>



サルビアやカラミンサなど
混み入った株を切り戻して風通しよく



夏に咲く宿根草タイプのアリウム



アスチルベ
チョコレートショウゲン



エキナセア プルプレア



ルドベキア



<6月26日>



10品種以上の宿根草が
花を咲かせるハイシーズン



花後に強く切り戻すものと、花がらだけを摘むものなど、品種による違いも。



オミナエシ



ユーフォルビア
ウェルヘニー



ヘリオプシス
ブリーディングハーツ



アガスターシェ

