

夏に強い一年草花壇づくり 講習会の主な内容

○講師：杉井志織

○参加者：星野町公園愛護会の皆さん

<4月10日>

・**植え付け**：土には赤玉土小粒を混ぜ込み、水はけをよくする。ペチュニアやトレニア、スカエボラなどグラウンドカバーにもなる品種をまず植え付ける。

場所的に風が強いので、少し深植えにしてしっかり根を張らせる。深植えにする場合は、株元の葉を取り去り、根が出やすいようにする。少し深植えにすることで乾きにくくもなる。

・**水やり**：植え付け時はたっぷりやる。水がひきにくくなれば、土の奥の方まで水がしみこんだ証拠。その後の水やりは、乾いたらたっぷりやる。

<5月8日>

・**2度目の植え付け**：ジニア、ニチニチソウ、ペンタス、ヘリアンサスなど背の高くなる一年草を植え付け。株の配置は、品種がどのくらいの高さに育つのか、周りの品種との兼ね合いも考えて植えつける。枝の向きをチェックし、育っても縁から大きくはみ出ないように植え付け。

<5月21日>

・**切り戻し**：株元から半分～3分の1で切り戻す。蒸れ防止になり、枝を増やして花数を増やす効果もある。切る位置は脇芽の付いた葉の上。

ジニアは切り戻さず、古くなった花を枝元から切る。

・**切り戻し後の施肥**：切り戻したあとは肥料を与えるのが基本。ただし植え付けからまだ2か月経っておらず元肥がまだ効いているときは、施肥は控える。代わりに活力剤を与えてもよい。

<6月12日>

・**病気予防**：枯れた葉があれば、除去する。

・**ネームプレート作り**：花の品種を書いたネームプレートを、箸とビニールの壁紙を使って、手作りで作成する（写真参照）。

<6月26日>



・**花姿を整える切り戻し**：どちら方向に花をたくさんつけさせたいかを考え、切る場所を選ぶ。

・**真夏の施肥**：夏も休まず咲き続ける一年草の場合、肥料は夏の間も継続して与える。宿根草の場合は、長く効果が続く肥料がよいが、一年草の場合は2～3か月効果の続く固形肥料がよい。液肥を使う場合は2倍に薄め、水やり代わりに毎日与える方法もある。

夏に強い一年草花壇づくり 配布資料 (星野町公園)



<4月10日>

・杉井講師の植え付け品種一覧 & 配置図



花壇・1 ■ Plan & Side (scale=1:20)

はなくみ Design → shiori sugii 12-mar-2024



花壇・2 ■ Plan & Side (scale=1:20)

はなくみ Design → shiori sugii 12-mar-2024

< 2024年4月10日 >



新たに作った二つの花壇。たい肥、赤玉土小粒、緩効性化成肥料で土壌改良。



一年草5品種を植え付け。風が強い立地のため、少し深植えに。水切れもしにくくなる



水やりは株元にたっぷり、水たまりができるくらいやる。



同じ品種は2～3株をまとめて植え付け。後日、背丈の高い品種を植えるためのスペースを残す。

◎植えつけた品種（株数） ～夏に強い一年草～

< 4月10日植え付け >

- スーパートレニア カタリーナ (24)
- スーパーチュニア (24)
- スカエボラ サンク・エール (24)
- アンゲロニア セレニータ (24)
- コリウス フレームスローワー スパイストカレー (24)

< 5月8日植え付け >

- ニチニチソウ サンダー (24)
- ジニア プロフェュジョン (24)
- ヘリアンサス サンビリーバブル (10)
- ペントス パニックタワー (24)

※上記のうち新設の二花壇に入りきらなかった花苗は、公園内の別の花壇に植え付けた

<5月8日>



4月に植えた5品種は、順調に生育



背丈のある4品種を、この日追加で植え付け

<5月21日>



一年草9品種、華やかな競演



ニチニチソウ サンダー



蒸れを防ぎ、花数を増やすため多くの品種を切り戻した



左側の花壇は、あえて切り戻さず残す。左右の花壇で生育の違いを比較することに

<6月12日>



右側が、切り戻して3週間の花壇
左側は、切り戻していない花壇



草花の名前を手作りで表示



ヘリアンサス
サンビリーバブル



アンゲロニア
セレニータ



コリウス
フレームスローワー
スパイストカレー



ペンタス
パニックタワー



スーパーチューニア

<6月26日>



一か月前に切り戻した右側花壇



左側花壇も株が込み入ってきたので一か月遅れで切り戻し。近所の子どもたちも飛び入り参加。



スーパートレニア
カタリーナ



スカエボラ
サンク・エール

この日は大倉山公園愛護会から数名が星野町公園に合流



ジニア
プロフュージョン



公園内の別の花壇に植えられた
イポメア サンクエール
ライトグリーンの葉が旺盛に茂る